BORDEREAUX DES PRIS DETAILS ESTIMATIFS

N°P	Désignations des ouvrages	UNITE	QTE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
	A- TRAVAUX PREPARATOIRES				
1	DEMOLITION BLOCS EXISTANTS	Ens	1,00	5 000,00	5 000,00
	TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES				**5 000,00**
	B- TERRASSEMENTS				
2	FOUILLES EN PLEINE MASSE TERRAIN DE TOUTE NATURE	m3	276,00	50,00	13 800,00
3	FOUILLES EN TRANCHEES OU EN TROUS	m3	331,50	40,00	13 260,00
4	ÉVACUATION DES DÉBLAIS OU MISE EN REMBLAIS	m3	607,50	40,00	24 300,00
5	BETON DE PROPRETE	m3	12,00	300,00	3 600,00
6	BETON ARME POUR SEMELES ISOLEES	m3	17,63	900,00	15 862,50
7	BETON ARME POUR LONGRINES ET CHAINNAGES	m3	28,50	900,00	25 650,00
8	BETON ARME POUR POTEAUX EN FONDATION	m3	4,50	900,00	4 050,00
9	ACIER TOR EN FONDATIONS	kg	5786,25	13,00	75 221,25
10	MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION	m3	67,50	300,00	20 250,00
11	ARASE ETANCHE	m²	154,50	100,00	15 450,00
12	PRISE DE TERRE	ml	147,00	50,00	7 350,00
13	DRAINAGE EN FONDATION	ml	147,00	60,00	8 820,00
14	TRAVERSEE DES VOILES ET LONGRINES	Ens	3,00	7 000,00	21 000,00
	TOTAL TERRASSEMENTS				**248 613,75**
	C- ASSAINISSEMENT INTERIEUR ET RESEAUX DIVERS				
15	CANALISATIONS PVC Ø 200	ml	90,00	160,00	14 400,00
16	CANALISATIONS PVC Ø 250	ml	82,50	200,00	16 500,00
17	REGARD 40 X 40	U	3,00	400,00	1 200,00
18	REGARD 60 X 60	U	3,00	600,00	1 800,00
19	REGARD DE FACADE 80 X 80	U	3,00	800,00	2 400,00
20	CANNIVEAU EN BA Y/C TOMPON PERFORE	ml	15,00	500,00	7 500,00
	TOTAL ASSAINISSEMENT INTERIEUR ET RESEAUX DIVERS				**43 800,00**
	D- SOLS ET DALLAGES				
21	TOUT VENANT 0/40, e= 35cm	m²	312,00	60,00	18 720,00
22	BETON DE FORME DE 15 cm	m²	312,00	60,00	18 720,00
23	ARMATURE DE FORME EN ACIER	m²	312,00	60,00	18 720,00
24	DALLAGE EN BETON STRIE POUR TROTTOIR PERIPHERIQUE	m²	228,00	150,00	34 200,00
25	FORME EN BETON DE 5 CM Y/C CHAPE EN CIMENT LISSE	m²	216,00	70,00	15 120,00
	TOTAL SOLS ET DALLAGES				**105 480,00**
	E- TRAVAUX EN ELEVATION				
26	BÉTON ARME POUR POTEAUX EN ÉLÉVATION	m3	9,60	900,00	8 640,00
27	BÉTON ARME POUR POUTRES ET CHAINNAGES	m3	33,00	900,00	29 700,00
28	Dalle pleine en BA de 12 à 20 cm	m3	3,00	900,00	2 700,00
29	PLANCHER CORPS CREUX (20+5)	m²	225,00	300,00	67 500,00
30	PLANCHER CORPS CREUX (12+5)	m²	79,50	250,00	19 875,00
31	ACROTERE EN BETON ARME Y COMPRIS FERRAILLAGE	ml	165,00	250,00	41 250,00
32	BETON POUR ESCALIER, Y COMPRIS FERRAILLAGE	m3	1,50	1 500,00	2 250,00
33	BETON POUR LINTEAUX Y COMPRIS FERRAILLAGE	m3	4,80	1 500,00	7 200,00
34	ARMATURE EN ACIER TOR POUR BETON EN ELEVATION	kg	8264,25	13,00	107 435,25
35	DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES 6+6 TROUS	m²	381,00	160,00	60 960,00
36	TETE DE DOUBLES CLOISONS	ml	267,00	130,00	34 710,00
37	APPUI DE FENÊTRE SUR DOUBLES CLOISONS	ml	57,00	130,00	7 410,00
38	CLIOSONS EN BRIQUES CREUSES 6 TROUS	m²	150,00	130,00	19 500,00
39	ENDUIT INTÉRIEUR Sur murs	m²	699,00	50,00	34 950,00
40	ENDUIT INTÉRIEUR Sur plafonds	m²	313,50	50,00	15 675,00
41	ENDUIT EXTÉRIEUR Y COMPRIS JOINTS CREUX	m²	798,00	50,00	39 900,00
42	FOURNITURE ET POSE DE FAUX CADRE EN ALUMINIUM ET EN BOIS	Ens	3,00	3 000,00	9 000,00

	TOTAL TRAVAUX EN ELEVATION				**508 655,25**
	F- ETANCHEITE				
43	FORME DE PENTE Y COMPRIS CHAPPE DE LISSAGE	**m²**	354,00	60,00	21 240,00
44	COMPLEXE D'ETANCHEITE AUTO PROTEGE Y COMPRIS ISOLATION THERMIQUE	**m²**	354,00	160,00	56 640,00
45	RELEVE D'ETANCHEITE	**ml**	147,00	60,00	8 820,00
	TOTAL ETANCHEITE				**86 700,00**
	G- REVETEMENTS SOLS ET MURS				
46	REVETEMENT SOLS EN MIGNONETTE LAVEE	**m²**	28,50	160,00	4 560,00
47	MARCHE EN MIGNONETTE LAVEE	**ml**	15,00	160,00	2 400,00
48	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME Y COMPRIS PLINTHE DE 8cm	**m²**	46,50	180,00	8 370,00
49	REVETEMENT CONTRE MARCHES EN CARREAUX GRES CERAME	**m²**	4,50	160,00	720,00
50	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDHERAPANT DE 30*30 cm	**m²**	34,50	180,00	6 210,00
51	REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME DE 30*30 cm	**m²**	165,00	180,00	29 700,00
52	REVETEMENT EN GERFLEX Y COMPRIS PLINTHES EN BOIS	**m²**	216,00	200,00	43 200,00
	TOTAL REVETEMENTS SOLS ET MURS				**95 160,00**
	H- MENUISERIES: BOIS - ALUMINIUM ET METALLIQUE				
	H-1 : MENUISERIE BOIS				
53	PORTE EN BOIS PA1, Dim. 0,90m * 2,25m	**U**	9,00	1 300,00	11 700,00
54	PORTE EN BOIS PA2, Dim. 1,00m * 2,25m	**U**	9,00	1 300,00	11 700,00
	H-2 : MENUISERIE ALUMINIUM				
55	FENETRES VITRES EN ALUMINIUM Dim. 1,00 * 1,60 m	**U**	36,00	1 500,00	54 000,00
56	CHASSIS CIRCULAIRE VITREES EN ALUMINIUM DIAM 1,40 m	**U**	3,00	2 000,00	6 000,00
57	CHASSIS CIRCULAIRE VITREES EN ALUMINIUM Dim. 0,75 * 0,60m	**U**	9,00	1 000,00	9 000,00
58	CHASSIS VITREES EN ALUMINIUM Dim. 1,80 * 0,60m	**U**	1,00	2 000,00	2 000,00
59	PORTES VITREES EN ALUMINIUM Dim. 1,40 * 2,25m	**U**	3,00	3 000,00	9 000,00
	H-3 : MENUISERIE METALLIQUE				
60	MAIN COURANTE POUR RAMPE D'ACCES EN TUBE ROND	**ml**	13,50	400,00	5 400,00
61	PORTE METALLIQUE	**m²**	10,00	1 200,00	12 000,00
62	GRILLE DE DEFENSE POUR FENETRE	**m²**	67,00	600,00	40 200,00
	TOTAL MENUISERIES BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE				**161 000,00**
	I : PEINTURE				
63	PEINTURE VYNILIQUE MATE SUR FACADES	**m²**	798,00	25,00	19 950,00
64	PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS INTÉRIEURS	**m²**	849,00	25,00	21 225,00
65	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIES BOIS ET METALLIQUE	**Ens**	3,00	5 000,00	15 000,00
	TOTAL PEINTURE				**56 175,00**
	J : ELECTRICITE				
66	CABLE D'ALIMENTATION 4*16 mm² + T	**ml**	157,50	120,00	18 900,00
67	TABLEAUX ELECTRIQUES DE REPARTITION	**U**	3,00	2 000,00	6 000,00
68	FOYER LUMINEUX SIMPLE	**U**	24,00	120,00	2 880,00
69	FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE	**U**	30,00	120,00	3 600,00
70	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	**U**	21,00	120,00	2 520,00
71	INTERRUPTEUR VA ET VIENT	**U**	6,00	120,00	720,00
72	PRISE DE COURANT SIMPLE	**U**	6,00	120,00	720,00
73	PRISE DE COURANT SUPPLEMENTAIRE	**U**	24,00	120,00	2 880,00
74	ALIMENTATION BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE	**U**	3,00	400,00	1 200,00
75	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	**U**	21,00	120,00	2 520,00
76	INTERRUPTEUR VA ET VIENT	**U**	6,00	120,00	720,00
77	PRISE DE COURANT SIMPLE	**U**	24,00	120,00	2 880,00
78	PRISE TELEVISION	**U**	6,00	120,00	720,00
79	PLAFONNIER APPARENT LED , 2*36 W	**U**	24,00	120,00	2 880,00
80	HUBLOT ETANCHE	**U**	3,00	300,00	900,00
81	APPLIQUE MURALE ETANCHE 2*9 W LED	**U**	6,00	160,00	960,00
82	APPLIQUE CIRCULAIRE APPARENTE Ø 30	**U**	21,00	160,00	3 360,00
83	BLOC AUTONOME DE SECURIT 60 LUMENS	**U**	3,00	400,00	1 200,00

	TOTAL ELECTRICITE				**55 560,00**
	K- PLOMBERIE				
84	TUYAUTERIE EN PEHD DN 25	**ml**	90,00	25,00	2 250,00
85	ALIMENTATION DES BLOCS SANITAIRES	**Ens**	3,00	5 000,00	15 000,00
86	EVACUATION EV / EU DES BLOCS SANITAIRES	**Ens**	3,00	5 000,00	15 000,00
87	SIPHON DE SOL 20 * 20 EN FONTE	**U**	3,00	200,00	600,00
88	CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC DN 110	**ml**	30,00	100,00	3 000,00
89	W.C A L'ANGLAISE	**U**	3,00	1 500,00	4 500,00
90	LAVABO SUR COLONNE	**U**	3,00	1 500,00	4 500,00
91	W.C ENFANTS	**U**	6,00	2 500,00	15 000,00
92	LAVABO ENFANTS	**U**	3,00	1 800,00	5 400,00
93	EXTINCTEUR A POUDRE DE 6 KG	**U**	3,00	600,00	1 800,00
	TOTAL PLOMBERIE				**67 050,00**
	TOTAL GENERAL DES TRAVAUX				**1 433 194,00**
	TVA 20%				**286 638,80**
	TOTAL GENERAL DES TRAVAUX				**1 719 832,80**

Sté. CERAMICAL S.A.R.L
Travaux Divers
467, 1er étage, Av. Ibn Haitam - Salé
GSM : 0661 879 894 / 0666 023 232

Signature numérique de EL BADAOUI EL MAHDI
Date : 2025.07.07 15:25:47 +01'00'