Travaux de Construction des Salles Préscolaire avec leurs Sanitaires Au Sein des Ecoles Primaires : "CHOUHADAE", "FATIMA ALFIHRIYA" et "AL ATALASS " à Lamrissa - Préfecture de Salé, en Lot Unique

BORDEREAUX DES PRIS DETAILS ESTIMATIFS

AO N°38/TS/2025

N°P	Désignations des ouvrages	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
	A- TERRASSEMENTS				
1	FOUILLES EN PLEINE MASSE TERRAIN DE TOUTE NATURE	m3	276,00	50,00	13 800,00
2	FOUILLES EN TRANCHEES OU EN TROUS	m3	363,00	40,00	14 520,00
3	ÉVACUATION DES DÉBLAIS OU MISE EN REMBLAIS	m3	639,00	40,00	25 560,00
4	BETON DE PROPRETE	m3	12,00	300,00	3 600,00
5	BETON ARME POUR SEMELES ISOLEES	m3	17,00	900,00	15 300,00
6	BETON ARME POUR LONGRINES ET CHAINNAGES	m3	29,00	900,00	26 100,00
7	BETON ARME POUR POTEAUX EN FONDATION	m3	5,00	900,00	4 500,00
8	ACIER TOR EN FONDATIONS	kg	5 838,00	13,00	75 894,00
9	MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION	m3	73,00	300,00	21 900,00
10	ARASE ETANCHE	m²	155,00	100,00	15 500,00
11	PRISE DE TERRE	ml	165,00	50,00	8 250,00
12	DRAINAGE EN FONDATION	ml	195,00	60,00	11 700,00
13	TRAVERSEE DES VOILES ET LONGRINES	Ens	3,00	7 000,00	21 000,00
	TOTAL TERRASSEMENTS				**257 624,00**
	B- ASSAINISSEMENT INTERIEUR ET RESEAUX DIVERS				
14	CANALISATIONS PVC Ø 200	ml	83,00	160,00	13 280,00
15	CANALISATIONS PVC Ø 250	ml	83,00	200,00	16 600,00
16	REGARD 40 X 40	U	3,00	400,00	1 200,00
17	REGARD 60 X 60	U	3,00	600,00	1 800,00
18	REGARD DE FACADE 80 X 80	U	3,00	800,00	2 400,00
19	CANNIVEAU EN BA Y/C TOMPON PERFORE	ml	15,00	500,00	7 500,00
	TOTAL ASSAINISSEMENT INTERIEUR ET RESEAUX DIVERS				**42 780,00**
	C- SOLS ET DALLAGES				
20	TOUT VENANT 0/40, e= 35cm	m²	312,00	60,00	18 720,00
21	BETON DE FORME DE 15 cm	m²	312,00	60,00	18 720,00
22	ARMATURE DE FORME EN ACIER	m²	312,00	60,00	18 720,00
23	DALLAGE EN BETON STRIE POUR TROTTOIR PERIPHERIQUE	m²	228,00	150,00	34 200,00
24	FORME EN BETON DE 5 CM Y/C CHAPE EN CIMENT LISSE	m²	216,00	70,00	15 120,00
	TOTAL SOLS ET DALLAGES				**105 480,00**
	D- TRAVAUX EN ELEVATION				
25	BÉTON ARME POUR POTEAUX EN ÉLÉVATION	m3	9,60	900,00	8 640,00
26	BÉTON ARME POUR POUTRES ET CHAINNAGES	m3	33,00	900,00	29 700,00
27	Dalle pleine en BA de 12 à 20 cm	m3	3,00	900,00	2 700,00
28	PLANCHER CORPS CREUX (20+5)	m²	225,00	300,00	67 500,00
29	PLANCHER CORPS CREUX (12+5)	m²	80,00	250,00	20 000,00
30	ACROTERE EN BETON ARME Y COMPRIS FERRAILLAGE	ml	165,00	150,00	24 750,00
31	BETON POUR ESCALIER, Y COMPRIS FERRAILLAGE	m3	2,00	1 500,00	3 000,00
32	BETON POUR LINTEAUX Y COMPRIS FERRAILLAGE	m3	5,00	1 500,00	7 500,00
33	ARMATURE EN ACIER TOR POUR BETON EN ELEVATION	kg	8 280,00	13,00	107 640,00
34	DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES 6+6 TROUS	m²	381,00	160,00	60 960,00
35	TETE DE DOUBLES CLOISONS	ml	267,00	135,00	36 045,00
36	APPUI DE FENÊTRE SUR DOUBLES CLOISONS	ml	57,00	130,00	7 410,00

37	CLIOSONS EN BRIQUES CREUSES 6 TROUS	**m²**	150,00	130,00	19 500,00
38	ENDUIT INTÉRIEUR Sur murs	**m²**	699,00	50,00	34 950,00
39	ENDUIT INTÉRIEUR Sur plafonds	**m²**	314,00	50,00	15 700,00
40	ENDUIT EXTÉRIEUR Y COMPRIS JOINTS CREUX	**m²**	798,00	50,00	39 900,00
41	FOURNITURE ET POSE DE FAUX CADRE EN ALUMINIUM ET EN BOIS	**Ens**	3,00	4 000,00	12 000,00
	TOTAL TRAVAUX EN ELEVATION				**497 895,00**
	E- ETANCHEITE				
42	FORME DE PENTE Y COMPRIS CHAPPE DE LISSAGE	**m²**	354,00	60,00	21 240,00
43	COMPLEXE D'ETANCHEITE AUTO PROTEGE Y COMPRIS ISOLATION THERMIQUE	**m²**	354,00	160,00	56 640,00
44	RELEVE D'ETANCHEITE	**ml**	147,00	60,00	8 820,00
	TOTAL ETANCHEITE				**86 700,00**
	F- REVETEMENTS SOLS ET MURS				
45	REVETEMENT SOLS EN MIGNONETTE LAVEE	**m²**	29,00	160,00	4 640,00
46	MARCHE EN MIGNONETTE LAVEE	**ml**	15,00	160,00	2 400,00
47	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME Y COMPRIS PLINTHE DE 8cm	**m²**	46,00	180,00	8 280,00
48	REVETEMENT CONTRE MARCHES EN CARREAUX GRES CERAME	**m²**	5,00	160,00	800,00
49	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDHERAPANT DE 30*30 cm	**m²**	35,00	180,00	6 300,00
50	REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME DE 30*30 cm	**m²**	165,00	180,00	29 700,00
51	REVETEMENT EN GERFLEX Y COMPRIS PLINTHES EN BOIS	**m²**	216,00	200,00	43 200,00
	TOTAL REVETEMENTS SOLS ET MURS				**95 320,00**
	G- MENUISERIES: BOIS - ALUMINIUM ET METALLIQUE				
	G-1 : MENUISERIE BOIS				
52	PORTE EN BOIS PA1, Dim. 0,90m * 2,25m	**U**	9,00	1 300,00	11 700,00
53	PORTE EN BOIS PA2, Dim. 1,00m * 2,25m	**U**	9,00	1 300,00	11 700,00
	G-2 : MENUISERIE ALUMINIUM				
54	FENETRES VITRES EN ALUMINIUM Dim. 1,00 * 1,60 m	**U**	36,00	1 500,00	54 000,00
55	CHASSIS CIRCULAIRE VITREES EN ALUMINIUM DIAM 1,40 m	**U**	3,00	2 000,00	6 000,00
56	CHASSIS CIRCULAIRE VITREES EN ALUMINIUM Dim. 0,75 * 0,60m	**U**	9,00	1 000,00	9 000,00
57	CHASSIS VITREES EN ALUMINIUM Dim. 1,80 * 0,60m	**U**	1,00	2 000,00	2 000,00
58	PORTES VITREES EN ALUMINIUM Dim. 1,40 * 2,25m	**U**	3,00	3 000,00	9 000,00
	G-3 : MENUISERIE METALLIQUE				
59	MAIN COURANTE POUR RAMPE D'ACCES EN TUBE ROND	**ml**	14,00	400,00	5 600,00
60	PORTE METALLIQUE	**m²**	19,00	1 300,00	24 700,00
61	GRILLE DE DEFENSE POUR FENETRE	**m²**	67,00	600,00	40 200,00
	TOTAL MENUISERIES BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE				**173 900,00**
	H : PEINTURE				
62	PEINTURE VYNILIQUE MATE SUR FACADES	**m²**	798,00	25,00	19 950,00
63	PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS INTÉRIEURS	**m²**	849,00	25,00	21 225,00
64	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIES BOIS ET METALLIQUE	**Ens**	3,00	6 000,00	18 000,00
	TOTAL PEINTURE				**59 175,00**
	I : ELECTRICITE				
65	CABLE D'ALIMENTATION 4*16 mm² + T	**ml**	180,00	160,00	28 800,00
66	TABLEAUX ELECTRIQUES DE REPARTITION	**U**	3,00	2 000,00	6 000,00
67	FOYER LUMINEUX SIMPLE	**U**	24,00	120,00	2 880,00
68	FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE	**U**	30,00	120,00	3 600,00
69	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	**U**	21,00	120,00	2 520,00
70	INTERRUPTEUR VA ET VIENT	**U**	6,00	120,00	720,00
71	PRISE DE COURANT SIMPLE	**U**	6,00	120,00	720,00
72	PRISE DE COURANT SUPPLEMENTAIRE	**U**	24,00	120,00	2 880,00

73	ALIMENTATION BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE	**U**	3,00	400,00	1 200,00
74	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	**U**	21,00	120,00	2 520,00
75	INTERRUPTEUR VA ET VIENT	**U**	6,00	120,00	720,00
76	PRISE DE COURANT SIMPLE	**U**	24,00	120,00	2 880,00
77	PRISE TELEVISION	**U**	6,00	120,00	720,00
78	PLAFONNIER APPARENT LED , 2*36 W	**U**	24,00	120,00	2 880,00
79	HUBLOT ETANCHE	**U**	3,00	150,00	450,00
80	APPLIQUE MURALE ETANCHE 2*9 W LED	**U**	6,00	160,00	960,00
81	APPLIQUE CIRCULAIRE APPARENTE Ø 30	**U**	21,00	160,00	3 360,00
82	BLOC AUTONOME DE SECURIT 60 LUMENS	**U**	3,00	400,00	1 200,00
	TOTAL ELECTRICITE				**65 010,00**
	J- PLOMBERIE				
83	TUYAUTERIE EN PEHD DN 25	**ml**	90,00	30,00	2 700,00
84	ALIMENTATION DES BLOCS SANITAIRES	**Ens**	3,00	5 000,00	15 000,00
85	EVACUATION EV / EU DES BLOCS SANITAIRES	**Ens**	3,00	5 000,00	15 000,00
86	SIPHON DE SOL 20 * 20 EN FONTE	**U**	3,00	200,00	600,00
87	CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC DN 110	**ml**	30,00	100,00	3 000,00
88	W.C A L'ANGLAISE	**U**	3,00	1 500,00	4 500,00
89	LAVABO SUR COLONNE	**U**	3,00	1 500,00	4 500,00
90	W.C ENFANTS	**U**	6,00	2 500,00	15 000,00
91	LAVABO ENFANTS	**U**	3,00	2 000,00	6 000,00
92	EXTINCTEUR A POUDRE DE 6 KG	**U**	3,00	600,00	1 800,00
	TOTAL PLOMBERIE				**68 100,00**
	TOTAL GENERAL DES TRAVAUX LOT N°3 H.T				**1 451 984,00**
	TVA 20%				**290 396,80**
	TOTAL GENERAL DES TRAVAUX				**1 742 380,80**

Sté. CERAMICAL S.A.R.L
Travaux Divers
467, 1er étage, Av. Ibn Haitam - Salé
GSM : 0661 879 694 / 0666 023 232

Signature numérique de EL BADAOUI EL MAHDI
Date : 2025.07.07 15:21:15 +01'00'