AO N° 36/TS/2025

BORDEREAUX DES PRIS DETAILS ESTIMATIFS

N°P	Désignations des ouvrages	UNITE	QTE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
	A- TRAVAUX PREPARATOIRES				
1	DEMOLITION BLOCS EXISTANTS	Ens	1,00	15.000,00	15.000,00
	TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES				
	B- TERRASSEMENTS				
2	FOUILLES EN PLEINE MASSE TERRAIN DE TOUTE NATURE	m3	276,00	40,00	11.040,00
3	FOUILLES EN TRANCHEES OU EN TROUS	m3	331,50	60,00	19.890,00
4	ÉVACUATION DES DÉBLAIS OU MISE EN REMBLAIS	m3	607,50	250,00	151.875,00
5	BETON DE PROPRETE	m3	12,00	700,00	8.400,00
6	BETON ARME POUR SEMELES ISOLEES	m3	17,63	1.100,00	19.387,50
7	BETON ARME POUR LONGRINES ET CHAINNAGES	m3	28,50	1.100,00	31.350,00
8	BETON ARME POUR POTEAUX EN FONDATION	m3	4,50	1.000,00	4.500,00
9	ACIER TOR EN FONDATIONS	kg	5786,25	13,00	75.221,25
10	MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION	m3	67,50	400,00	27.000,00
11	ARASE ETANCHE	m²	154,50	100,00	15.450,00
12	PRISE DE TERRE	ml	147,00	150,00	22.050,00
13	DRAINAGE EN FONDATION	ml	147,00	140,00	20.580,00
14	TRAVERSEE DES VOILES ET LONGRINES	Ens	3,00	400,00	1.200,00
	TOTAL TERRASSEMENTS				
	C- ASSAINISSEMENT INTERIEUR ET RESEAUX DIVERS				
15	CANALISATIONS PVC Ø 200	ml	90,00	190,00	17.100,00
16	CANALISATIONS PVC Ø 250	ml	82,50	220,00	18.150,00
17	REGARD 40 X 40	U	3,00	350,00	1.050,00
18	REGARD 60 X 60	U	3,00	550,00	1.650,00
19	REGARD DE FACADE 80 X 80	U	3,00	750,00	2.250,00
20	CANNIVEAU EN BA Y/C TOMPON PERFORE	ml	15,00	400,00	6.000,00
	TOTAL ASSAINISSEMENT INTERIEUR ET RESEAUX DIVERS				
	D- SOLS ET DALLAGES				
21	TOUT VENANT 0/40, e= 35cm	m²	312,00	100,00	31.200,00
22	BETON DE FORME DE 15 cm	m²	312,00	140,00	43.680,00
23	ARMATURE DE FORME EN ACIER	m²	312,00	230,00	71.760,00
24	DALLAGE EN BETON STRIE POUR TROTTOIR PERIPHERIQUE	m²	228,00	180,00	41.040,00
25	FORME EN BETON DE 5 CM Y/C CHAPE EN CIMENT LISSE	m²	216,00	120,00	25.920,00
	TOTAL SOLS ET DALLAGES				
	E- TRAVAUX EN ELEVATION				
26	BÉTON ARME POUR POTEAUX EN ÉLÉVATION	m3	9,60	1.100,00	10.560,00
27	BÉTON ARME POUR POUTRES ET CHAINNAGES	m3	33,00	1.000,00	33.000,00
28	Dalle pleine en BA de 12 à 20 cm	m3	3,00	1.000,00	3.000,00
29	PLANCHER CORPS CREUX (20+5)	m²	225,00	250,00	56.250,00
30	PLANCHER CORPS CREUX (12+5)	m²	79,50	220,00	17.490,00
31	ACROTERE EN BETON ARME Y COMPRIS FERRAILLAGE	ml	165,00	300,00	49.500,00
32	BETON POUR ESCALIER, Y COMPRIS FERRAILLAGE	m3	1,50	1.100,00	1.650,00
33	BETON POUR LINTEAUX Y COMPRIS FERRAILLAGE	m3	4,80	800,00	3.840,00

34	ARMATURE EN ACIER TOR POUR BETON EN ELEVATION	**kg**	8264,25	13,00	107.435,25
35	DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES 6+6 TROUS	**m²**	381,00	150,00	57.150,00
36	TETE DE DOUBLES CLOISONS	**ml**	267,00	50,00	13.350,00
37	APPUI DE FENÊTRE SUR DOUBLES CLOISONS	**ml**	57,00	100,00	5.700,00
38	CLIOSONS EN BRIQUES CREUSES 6 TROUS	**m²**	150,00	150,00	22.500,00
39	ENDUIT INTÉRIEUR Sur murs	**m²**	699,00	45,00	31.455,00
40	ENDUIT INTÉRIEUR Sur plafonds	**m²**	313,50	50,00	15.675,00
41	ENDUIT EXTÉRIEUR Y COMPRIS JOINTS CREUX	**m²**	798,00	60,00	47.880,00
42	FOURNITURE ET POSE DE FAUX CADRE EN ALUMINIUM ET EN BOIS	**Ens**	3,00	300,00	900,00
	TOTAL TRAVAUX EN ELEVATION				
	F- ETANCHEITE				
43	FORME DE PENTE Y COMPRIS CHAPPE DE LISSAGE	**m²**	354,00	50,00	17.700,00
44	COMPLEXE D'ETANCHEITE AUTO PROTEGE Y COMPRIS ISOLATION THERMIQUE	**m²**	354,00	220,00	77.880,00
45	RELEVE D'ETANCHEITE	**ml**	147,00	60,00	8.820,00
	TOTAL ETANCHEITE				
	G- REVETEMENTS SOLS ET MURS				
46	REVETEMENT SOLS EN MIGNONETTE LAVEE	**m²**	28,50	60,00	1.710,00
47	MARCHE EN MIGNONETTE LAVEE	**ml**	15,00	250,00	3.750,00
48	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME Y COMPRIS PLINTHE DE 8cm	**m²**	46,50	200,00	9.300,00
49	REVETEMENT CONTRE MARCHES EN CARREAUX GRES CERAME	**m²**	4,50	100,00	450,00
50	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDHERAPANT DE 30*30 cm	**m²**	34,50	180,00	6.210,00
51	REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME DE 30*30 cm	**m²**	165,00	150,00	24.750,00
52	REVETEMENT EN GERFLEX Y COMPRIS PLINTHES EN BOIS	**m²**	216,00	150,00	32.400,00
	TOTAL REVETEMENTS SOLS ET MURS				
	H- MENUISERIES: BOIS - ALUMINIUM ET METALLIQUE				
	H-1 : MENUISERIE BOIS				
53	PORTE EN BOIS PA1, Dim. 0,90m * 2,25m	**U**	9,00	1.200,00	10.800,00
54	PORTE EN BOIS PA2, Dim. 1,00m * 2,25m	**U**	9,00	1.200,00	10.800,00
	H-2 : MENUISERIE ALUMINIUM				
55	FENETRES VITRES EN ALUMINIUM Dim. 1,00 * 1,60 m	**U**	36,00	1.100,00	39.600,00
56	CHASSIS CIRCULAIRE VITREES EN ALUMINIUM DIAM 1,40 m	**U**	3,00	1.000,00	3.000,00
57	CHASSIS CIRCULAIRE VITREES EN ALUMINIUM Dim. 0,75 * 0,60m	**U**	9,00	1.200,00	10.800,00
58	CHASSIS VITREES EN ALUMINIUM Dim. 1,80 * 0,60m	**U**	1,00	1.400,00	1.400,00
59	PORTES VITREES EN ALUMINIUM Dim. 1,40 * 2,25m	**U**	3,00	1.300,00	3.900,00
	H-3 : MENUISERIE METALLIQUE				
60	MAIN COURANTE POUR RAMPE D'ACCES EN TUBE ROND	**ml**	13,50	700,00	9.450,00
61	PORTE METALLIQUE	**m²**	10,00	1.300,00	13.000,00
62	GRILLE DE DEFENSE POUR FENETRE	**m²**	67,00	700,00	46.900,00
	TOTAL MENUISERIES BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE				
	I : PEINTURE				
63	PEINTURE VYNILIQUE MATE SUR FACADES	**m²**	798,00	24,00	19.152,00
64	PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS INTÉRIEURS	**m²**	849,00	23,00	19.527,00
65	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIES BOIS ET METALLIQUE	**Ens**	3,00	100,00	300,00
	TOTAL PEINTURE				

	J : ELECTRICITE				
66	CABLE D'ALIMENTATION 4*16 mm² + T	**ml**	157,50	230,00	36.225,00
67	TABLEAUX ELECTRIQUES DE REPARTITION	**U**	3,00	2.500,00	7.500,00
68	FOYER LUMINEUX SIMPLE	**U**	24,00	150,00	3.600,00
69	FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE	**U**	30,00	150,00	4.500,00
70	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	**U**	21,00	150,00	3.150,00
71	INTERRUPTEUR VA ET VIENT	**U**	6,00	150,00	900,00
72	PRISE DE COURANT SIMPLE	**U**	6,00	200,00	1.200,00
73	PRISE DE COURANT SUPPLEMENTAIRE	**U**	24,00	200,00	4.800,00
74	ALIMENTATION BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE	**U**	3,00	300,00	900,00
75	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	**U**	21,00	150,00	3.150,00
76	INTERRUPTEUR VA ET VIENT	**U**	6,00	150,00	900,00
77	PRISE DE COURANT SIMPLE	**U**	24,00	170,00	4.080,00
78	PRISE TELEVISION	**U**	6,00	400,00	2.400,00
79	PLAFONNIER APPARENT LED , 2*36 W	**U**	24,00	300,00	7.200,00
80	HUBLOT ETANCHE	**U**	3,00	150,00	450,00
81	APPLIQUE MURALE ETANCHE 2*9 W LED	**U**	6,00	150,00	900,00
82	APPLIQUE CIRCULAIRE APPARENTE Ø 30	**U**	21,00	150,00	3.150,00
83	BLOC AUTONOME DE SECURIT 60 LUMENS	**U**	3,00	700,00	2.100,00
	TOTAL ELECTRICITE				
	K- PLOMBERIE				
84	TUYAUTERIE EN PEHD DN 25	**ml**	90,00	90,00	8.100,00
85	ALIMENTATION DES BLOCS SANITAIRES	**Ens**	3,00	500,00	1.500,00
86	EVACUATION EV / EU DES BLOCS SANITAIRES	**Ens**	3,00	200,00	600,00
87	SIPHON DE SOL 20 * 20 EN FONTE	**U**	3,00	300,00	900,00
88	CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC DN 110	**ml**	30,00	130,00	3.900,00
89	W.C A L'ANGLAISE	**U**	3,00	1.700,00	5.100,00
90	LAVABO SUR COLONNE	**U**	3,00	1.500,00	4.500,00
91	W.C ENFANTS	**U**	6,00	1.700,00	10.200,00
92	LAVABO ENFANTS	**U**	3,00	1.500,00	4.500,00
93	EXTINCTEUR A POUDRE DE 6 KG	**U**	3,00	1.000,00	3.000,00
	TOTAL PLOMBERIE				
TOTAL GENERAL DES TRAVAUX					**1.661.083,00**
TVA 20%					**332.216,60**
TOTAL GENERAL DES TRAVAUX					**1.993.299,60**

la somme total (TTC);un million neuf cent quatre-vingt-treize mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf et soixante;1.993.299,60

YASSINE BOUTHER

Signature numérique de YASSINE BOUTHER
Date : 2025.07.06 21:04:06 +02'00'

EL BALAT SARL
Rue Moulay Rachid, Imm. 22 Apt.1
Rabat - Tél. : 0617 54 50 53