Travaux de Construction des Salles Préscolaire avec leurs Sanitaires Au Sein des Ecoles Primaires :
« PRINCESSE LALLA MYRIEM », « MOHAMMED WELD ALI MEKNASSI » et « TAHA HSSINE » à Tabriquet
Et Ecole « HSSAINE » à Hssain - Préfecture de Salé, en Lot Unique

BORDEREAUX DES PRIS DETAILS ESTIMATIFS

AO N° 37/TS/2025

N°P	Désignations des ouvrages	UNITE	QTE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
	A- TRAVAUX PREPARATOIRES				
1	DEMOLITION BLOCS EXISTANTS	Ens	1,00	6 500,00	6000,00
2	DEMOLITION PORTES D'ENTREE EXISTANTES	Ens	1,00	6 500,00	6000,00
				TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES	**12 000,00**
	B- TERRASSEMENTS				
3	FOUILLES EN PLEINE MASSE TERRAIN DE TOUTE NATURE	m3	420,50	34,00	14297,00
4	FOUILLES EN TRANCHEES OU EN TROUS	m3	514,50	38,00	19551,00
5	ÉVACUATION DES DÉBLAIS OU MISE EN REMBLAIS	m3	935,00	35,00	32725,00
6	BETON DE PROPRETE	m3	19,00	865,00	16435,00
7	BETON ARME POUR SEMELES ISOLEES	m3	30,00	1 030,00	30900,00
8	BETON ARME POUR LONGRINES ET CHAINNAGES	m3	42,50	1 070,00	45475,00
9	BETON ARME POUR POTEAUX EN FONDATION	m3	6,50	1 160,00	7540,00
10	ACIER TOR EN FONDATIONS	kg	8888,00	13,50	119988,00
11	MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION	m3	103,20	360,00	37152,00
12	ARASE ETANCHE	m²	232,00	50,00	11600,00
13	PRISE DE TERRE	ml	228,00	64,00	14592,00
14	DRAINAGE EN FONDATION	ml	280,00	140,00	39200,00
15	TRAVERSEE DES VOILES ET LONGRINES	Ens	5,00	380,00	1900,00
				TOTAL TERRASSEMENTS	**391 355,00**
	C- ASSAINISSEMENT INTERIEUR ET RESEAUX DIVERS				
16	CANALISATIONS PVC Ø 200	ml	85,00	145,00	12325,00
17	CANALISATIONS PVC Ø 250	ml	85,00	245,00	20825,00
18	REGARD 40 X 40	U	5,00	365,00	1825,00
19	REGARD 60 X 60	U	5,00	490,00	2450,00
20	REGARD DE FACADE 80 X 80	U	5,00	550,00	2750,00
21	CANNIVEAU EN BA Y/C TOMPON PERFORE	ml	25,00	830,00	20750,00
				TOTAL ASSAINISSEMENT INTERIEUR ET RESEAUX DIVERS	**60 925,00**
	D- SOLS ET DALLAGES				
22	TOUT VENANT 0/40, e= 35cm	m²	471,00	95,00	44745,00
23	BETON DE FORME DE 15 cm	m²	471,00	160,00	75360,00
24	ARMATURE DE FORME EN ACIER	m²	471,00	22,00	10362,00
25	DALLAGE EN BETON STRIE POUR TROTTOIR PERIPHERIQUE	m²	358,00	235,00	84130,00
26	FORME EN BETON DE 5 CM Y/C CHAPE EN CIMENT LISSE	m²	324,00	50,00	16200,00
				TOTAL SOLS ET DALLAGES	**230 797,00**
	E- TRAVAUX EN ELEVATION				
27	BÉTON ARME POUR POTEAUX EN ÉLÉVATION	m3	15,40	1 105,00	17017,00
28	BÉTON ARME POUR POUTRES ET CHAINNAGES	m3	49,70	1 060,00	52682,00
29	Dalle pleine en BA de 12 à 20 cm	m3	5,50	1 105,00	6077,50
30	PLANCHER CORPS CREUX (20+5)	m²	337,50	188,00	63450,00

Sté. GOODUP SARL
BP 4712 Sale Karia
Cellal Moussa
E-mail: goodup21[illegible]@gmail.com
ICE: 002924692000046

31	PLANCHER CORPS CREUX (12+5)	**m²**	120,00	178,00	21360,00
32	ACROTERE EN BETON ARME Y COMPRIS FERRAILLAGE	**ml**	260,00	235,00	61100,00
33	BETON POUR ESCALIER, Y COMPRIS FERRAILLAGE	**m3**	2,50	2 320,00	5800,00
34	BETON POUR LINTEAUX Y COMPRIS FERRAILLAGE	**m3**	7,90	2 200,00	17380,00
35	ARMATURE EN ACIER TOR POUR BETON EN ELEVATION	**kg**	12512,00	13,50	168912,00
36	DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES 6+6 TROUS	**m²**	610,00	190,00	115900,00
37	TETE DE DOUBLES CLOISONS	**ml**	419,00	35,00	14665,00
38	APPUI DE FENÊTRE SUR DOUBLES CLOISONS	**ml**	87,50	95,00	8312,50
39	CLIOSONS EN BRIQUES CREUSES 6 TROUS	**m²**	231,00	95,00	21945,00
40	ENDUIT INTÉRIEUR Sur murs	**m²**	1073,50	34,00	36499,00
41	ENDUIT INTÉRIEUR Sur plafonds	**m²**	476,00	35,00	16660,00
42	ENDUIT EXTÉRIEUR Y COMPRIS JOINTS CREUX	**m²**	1235,00	36,00	44460,00
43	FOURNITURE ET POSE DE FAUX CADRE EN ALUMINIUM ET EN BOIS	**Ens**	5,00	320,00	1600,00
				TOTAL TRAVAUX EN ELEVATION	**673 820,00**
	F- ETANCHEITE				
44	FORME DE PENTE Y COMPRIS CHAPPE DE LISSAGE	**m²**	536,00	43,00	23048,00
45	COMPLEXE D'ETANCHEITE AUTO PROTEGE Y COMPRIS ISOLATION THERMIQUE	**m²**	536,00	202,00	108272,00
46	RELEVE D'ETANCHEITE	**ml**	236,00	80,00	18880,00
				TOTAL ETANCHEITE	**150 200,00**
	G- REVETEMENTS SOLS ET MURS				
47	REVETEMENT SOLS EN MIGNONETTE LAVEE	**m²**	47,00	133,00	6251,00
48	MARCHE EN MIGNONETTE LAVEE	**ml**	27,00	74,00	1998,00
49	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME Y COMPRIS PLINTHE DE 8cm	**m²**	68,50	142,00	9727,00
50	REVETEMENT CONTRE MARCHES EN CARREAUX GRES CERAME	**m²**	8,00	148,00	1184,00
51	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDHERAPANT DE 30*30 cm	**m²**	53,00	178,00	9434,00
52	REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME DE 30*30 cm	**m²**	259,50	148,00	38406,00
53	REVETEMENT EN GERFLEX Y COMPRIS PLINTHES EN BOIS	**m²**	324,00	70,00	22680,00
				TOTAL REVETEMENTS SOLS ET MURS	**89 680,00**
	H- MENUISERIES: BOIS - ALUMINIUM ET METALLIQUE				
	H-1 : MENUISERIE BOIS				
54	PORTE EN BOIS PA1, Dim. 0,90m * 2,25m	**U**	14,00	2 330,00	32620,00
55	PORTE EN BOIS PA2, Dim. 1,00m * 2,25m	**U**	14,00	2 380,00	33320,00
	H-2 : MENUISERIE ALUMINIUM				
56	FENETRES VITRES EN ALUMINIUM Dim. 1,00 * 1,60 m	**U**	54,00	2 530,00	136620,00
57	CHASSIS CIRCULAIRE VITREES EN ALUMINIUM DIAM 1,40 m	**U**	4,00	2 380,00	9520,00
58	CHASSIS CIRCULAIRE VITREES EN ALUMINIUM Dim. 0,75 * 0,60m	**U**	14,00	1 380,00	19320,00
59	CHASSIS VITREES EN ALUMINIUM Dim. 1,80 * 0,60m	**U**	1,00	1 636,00	1636,00
60	PORTES VITREES EN ALUMINIUM Dim. 1,40 * 2,25m	**U**	5,00	7 076,00	35380,00
	H-3 : MENUISERIE METALLIQUE				
61	MAIN COURANTE POUR RAMPE D'ACCES EN TUBE ROND	**ml**	22,50	94,00	2115,00
62	PORTE METALLIQUE	**m²**	40,60	1 210,00	49126,00

Sté. GOODUP SARL
BP 4712 Sale Karia
Oulad Mousa
E-mail: goodup2127@gmail.com
ICE: 002924692000046

63	GRILLE DE DEFENSE POUR FENETRE	**m²**	69,12	750,00	51840,00
				TOTAL MENUISERIES BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE	**371 497,00**
	I : PEINTURE				
64	PEINTURE VYNILIQUE MATE SUR FACADES	**m²**	1272,00	14,00	17808,00
65	PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS INTÉRIEURS	**m²**	1287,00	14,00	18018,00
66	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIES BOIS ET METALLIQUE	**Ens**	5,00	3 800,00	19000,00
				TOTAL PEINTURE	**54 826,00**
	J : ELECTRICITE				
67	CABLE D'ALIMENTATION 4*16 mm² + T	**ml**	180,00	135,00	24300,00
68	TABLEAUX ELECTRIQUES DE REPARTITION	**U**	5,00	3 900,00	19500,00
69	FOYER LUMINEUX SIMPLE	**U**	38,00	170,00	6460,00
70	FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE	**U**	46,00	170,00	7820,00
71	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	**U**	33,00	170,00	5610,00
72	INTERRUPTEUR VA ET VIENT	**U**	10,00	170,00	1700,00
73	PRISE DE COURANT SIMPLE	**U**	9,00	180,00	1620,00
74	PRISE DE COURANT SUPPLEMENTAIRE	**U**	36,00	160,00	5760,00
75	ALIMENTATION BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE	**U**	5,00	200,00	1000,00
76	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	**U**	33,00	185,00	6105,00
77	INTERRUPTEUR VA ET VIENT	**U**	10,00	190,00	1900,00
78	PRISE DE COURANT SIMPLE	**U**	36,00	185,00	6660,00
79	PRISE TELEVISION	**U**	9,00	185,00	1665,00
80	PLAFONNIER APPARENT LED , 2*36 W	**U**	36,00	155,00	5580,00
81	HUBLOT ETANCHE	**U**	5,00	150,00	750,00
82	APPLIQUE MURALE ETANCHE 2*9 W LED	**U**	10,00	130,00	1300,00
83	APPLIQUE CIRCULAIRE APPARENTE Ø 30	**U**	34,00	135,00	4590,00
84	BLOC AUTONOME DE SECURIT 60 LUMENS	**U**	5,00	190,00	950,00
				TOTAL ELECTRICITE	**103 270,00**
	K- PLOMBERIE				
85	TUYAUTERIE EN PEHD DN 25	**ml**	120,00	50,00	6000,00
86	ALIMENTATION DES BLOCS SANITAIRES	**Ens**	5,00	2 800,00	14000,00
87	EVACUATION EV / EU DES BLOCS SANITAIRES	**Ens**	5,00	2 800,00	14000,00
88	SIPHON DE SOL 20 * 20 EN FONTE	**U**	5,00	165,00	825,00
89	CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC DN 110	**ml**	50,00	55,00	2750,00
90	W.C A L'ANGLAISE	**U**	5,00	1 520,00	7600,00
91	LAVABO SUR COLONNE	**U**	5,00	1 420,00	7100,00
92	W.C ENFANTS	**U**	9,00	1 220,00	10980,00
93	LAVABO ENFANTS	**U**	5,00	1 220,00	6100,00
94	EXTINCTEUR A POUDRE DE 6 KG	**U**	5,00	335,00	1675,00
				TOTAL PLOMBERIE	**71 030,00**
	TOTAL GENERAL DES TRAVAUX H.T				**2 209 400,00**
	TVA 20%				**441 880,00**
	TOTAL GENERAL DES TRAVAUX T.T.C				**2 651 280,00**

Sté. GOODUP SARL
BP 4712 Sale Karia
Ouled Moussa
E-mail: goodup21[illegible]@gmail.com
ICE: 002924692000046