Travaux de Construction des Salles Prescolaire avec leurs Sanitaires Au Sein des Ecoles Primaires : "CHOUHADAE", "FATIMA ALFIHRIYA" et "AL ATALASS " à Lamrissa - Préfecture de Salé, en Lot Unique

BORDEREAUX DES PRIS DETAILS ESTIMATIFS

AO N°38/TS/2025

N°P	Désignations des ouvrages	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
	A- TERRASSEMENTS				
1	FOUILLES EN PLEINE MASSE TERRAIN DE TOUTE NATURE	m3	276,00	37,00	10 212,00
2	FOUILLES EN TRANCHEES OU EN TROUS	m3	363,00	37,00	13 431,00
3	ÉVACUATION DES DÉBLAIS OU MISE EN REMBLAIS	m3	639,00	37,00	23 643,00
4	BETON DE PROPRETE	m3	12,00	860,00	10 320,00
5	BETON ARME POUR SEMELES ISOLEES	m3	17,00	1 025,00	17 425,00
6	BETON ARME POUR LONGRINES ET CHAINNAGES	m3	29,00	1 040,00	30 160,00
7	BETON ARME POUR POTEAUX EN FONDATION	m3	5,00	1 150,00	5 750,00
8	ACIER TOR EN FONDATIONS	kg	5 838,00	13,00	75 894,00
9	MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION	m3	73,00	370,00	27 010,00
10	ARASE ETANCHE	m²	155,00	50,00	7 750,00
11	PRISE DE TERRE	ml	165,00	70,00	11 550,00
12	DRAINAGE EN FONDATION	ml	195,00	144,00	28 080,00
13	TRAVERSEE DES VOILES ET LONGRINES	Ens	3,00	380,00	1 140,00
	TOTAL TERRASSEMENTS				**262 365,00**
	B- ASSAINISSEMENT INTERIEUR ET RESEAUX DIVERS				
14	CANALISATIONS PVC Ø 200	ml	83,00	144,00	11 952,00
15	CANALISATIONS PVC Ø 250	ml	83,00	238,00	19 754,00
16	REGARD 40 X 40	U	3,00	370,00	1 110,00
17	REGARD 60 X 60	U	3,00	490,00	1 470,00
18	REGARD DE FACADE 80 X 80	U	3,00	500,00	1 500,00
19	CANNIVEAU EN BA Y/C TOMPON PERFORE	ml	15,00	810,00	12 150,00
	TOTAL ASSAINISSEMENT INTERIEUR ET RESEAUX DIVERS				**47 936,00**
	C- SOLS ET DALLAGES				
20	TOUT VENANT 0/40, e= 35cm	m²	312,00	94,00	29 328,00
21	BETON DE FORME DE 15 cm	m²	312,00	165,00	51 480,00
22	ARMATURE DE FORME EN ACIER	m²	312,00	21,00	6 552,00
23	DALLAGE EN BETON STRIE POUR TROTTOIR PERIPHERIQUE	m²	228,00	234,00	53 352,00
24	FORME EN BETON DE 5 CM Y/C CHAPE EN CIMENT LISSE	m²	216,00	46,00	9 936,00
	TOTAL SOLS ET DALLAGES				**150 648,00**
	D- TRAVAUX EN ELEVATION				
25	BÉTON ARME POUR POTEAUX EN ÉLÉVATION	m3	9,60	1 010,00	9 696,00
26	BÉTON ARME POUR POUTRES ET CHAINNAGES	m3	33,00	1 050,00	34 650,00
27	Dalle pleine en BA de 12 à 20 cm	m3	3,00	1 110,00	3 330,00
28	PLANCHER CORPS CREUX (20+5)	m²	225,00	183,00	41 175,00
29	PLANCHER CORPS CREUX (12+5)	m²	80,00	173,00	13 840,00
30	ACROTERE EN BETON ARME Y COMPRIS FERRAILLAGE	ml	165,00	238,00	39 270,00
31	BETON POUR ESCALIER, Y COMPRIS FERRAILLAGE	m3	2,00	2 320,00	4 640,00

Sté. GOODUP SARL
BP 4712 Sale Karia
Oulad Moussa
E-mail: goodup21@gmail.com
ICE: 002924692000046

32	BETON POUR LINTEAUX Y COMPRIS FERRAILLAGE	**m3**	5,00	2 200,00	11 000,00
33	ARMATURE EN ACIER TOR POUR BETON EN ELEVATION	**kg**	8 280,00	13,00	107 640,00
34	DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES 6+6 TROUS	**m²**	381,00	188,00	71 628,00
35	TETE DE DOUBLES CLOISONS	**ml**	267,00	34,00	9 078,00
36	APPUI DE FENÊTRE SUR DOUBLES CLOISONS	**ml**	57,00	94,00	5 358,00
37	CLIOSONS EN BRIQUES CREUSES 6 TROUS	**m²**	150,00	94,00	14 100,00
38	ENDUIT INTÉRIEUR Sur murs	**m²**	699,00	34,00	23 766,00
39	ENDUIT INTÉRIEUR Sur plafonds	**m²**	314,00	34,00	10 676,00
40	ENDUIT EXTÉRIEUR Y COMPRIS JOINTS CREUX	**m²**	798,00	35,00	27 930,00
41	FOURNITURE ET POSE DE FAUX CADRE EN ALUMINIUM ET EN BOIS	**Ens**	3,00	320,00	960,00
	TOTAL TRAVAUX EN ELEVATION				**428 737,00**
	E- ETANCHEITE				
42	FORME DE PENTE Y COMPRIS CHAPPE DE LISSAGE	**m²**	354,00	42,00	14 868,00
43	COMPLEXE D'ETANCHEITE AUTO PROTEGE Y COMPRIS ISOLATION THERMIQUE	**m²**	354,00	202,00	71 508,00
44	RELEVE D'ETANCHEITE	**ml**	147,00	78,00	11 466,00
	TOTAL ETANCHEITE				**97 842,00**
	F- REVETEMENTS SOLS ET MURS				
45	REVETEMENT SOLS EN MIGNONETTE LAVEE	**m²**	29,00	132,00	3 828,00
46	MARCHE EN MIGNONETTE LAVEE	**ml**	15,00	74,00	1 110,00
47	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME Y COMPRIS PLINTHE DE 8cm	**m²**	46,00	142,00	6 532,00
48	REVETEMENT CONTRE MARCHES EN CARREAUX GRES CERAME	**m²**	5,00	148,00	740,00
49	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDHERAPANT DE 30*30 cm	**m²**	35,00	178,00	6 230,00
50	REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME DE 30*30 cm	**m²**	165,00	145,00	23 925,00
51	REVETEMENT EN GERFLEX Y COMPRIS PLINTHES EN BOIS	**m²**	216,00	70,00	15 120,00
	TOTAL REVETEMENTS SOLS ET MURS				**57 485,00**
	G- MENUISERIES: BOIS - ALUMINIUM ET METALLIQUE				
	G-1 : MENUISERIE BOIS				
52	PORTE EN BOIS PA1, Dim. 0,90m * 2,25m	**U**	9,00	2 310,00	20 790,00
53	PORTE EN BOIS PA2, Dim. 1,00m * 2,25m	**U**	9,00	2 360,00	21 240,00
	G-2 : MENUISERIE ALUMINIUM				
54	FENETRES VITRES EN ALUMINIUM Dim. 1,00 * 1,60 m	**U**	36,00	2 510,00	90 360,00
55	CHASSIS CIRCULAIRE VITREES EN ALUMINIUM DIAM 1,40 m	**U**	3,00	2 370,00	7 110,00
56	CHASSIS CIRCULAIRE VITREES EN ALUMINIUM Dim. 0,75 * 0,60m	**U**	9,00	1 370,00	12 330,00
57	CHASSIS VITREES EN ALUMINIUM Dim. 1,80 * 0,60m	**U**	1,00	1 633,00	1 633,00
58	PORTES VITREES EN ALUMINIUM Dim. 1,40 * 2,25m	**U**	3,00	7 060,00	21 180,00
	G-3 : MENUISERIE METALLIQUE				
59	MAIN COURANTE POUR RAMPE D'ACCES EN TUBE ROND	**ml**	14,00	94,00	1 316,00
60	PORTE METALLIQUE	**m²**	19,00	1 205,00	22 895,00
61	GRILLE DE DEFENSE POUR FENETRE	**m²**	67,00	735,00	49 245,00

Sté. GOODUP SARL
BP 4712 Sale Karia
Oulad Moussa
E-mail: goodup21@gmail.com
ICE: 002924692000046

TOTAL MENUISERIES BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE					**248 099,00**
	H : PEINTURE				
62	PEINTURE VYNILIQUE MATE SUR FACADES	**m²**	798,00	14,00	11 172,00
63	PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS INTÉRIEURS	**m²**	849,00	14,00	11 886,00
64	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIES BOIS ET METALLIQUE	**Ens**	3,00	3 800,00	11 400,00
TOTAL PEINTURE					**34 458,00**
	I : ELECTRICITE				
65	CABLE D'ALIMENTATION 4*16 mm² + T	**ml**	180,00	135,00	24 300,00
66	TABLEAUX ELECTRIQUES DE REPARTITION	**U**	3,00	3 850,00	11 550,00
67	FOYER LUMINEUX SIMPLE	**U**	24,00	170,00	4 080,00
68	FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE	**U**	30,00	170,00	5 100,00
69	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	**U**	21,00	170,00	3 570,00
70	INTERRUPTEUR VA ET VIENT	**U**	6,00	170,00	1 020,00
71	PRISE DE COURANT SIMPLE	**U**	6,00	180,00	1 080,00
72	PRISE DE COURANT SUPPLEMENTAIRE	**U**	24,00	150,00	3 600,00
73	ALIMENTATION BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE	**U**	3,00	200,00	600,00
74	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	**U**	21,00	185,00	3 885,00
75	INTERRUPTEUR VA ET VIENT	**U**	6,00	190,00	1 140,00
76	PRISE DE COURANT SIMPLE	**U**	24,00	185,00	4 440,00
77	PRISE TELEVISION	**U**	6,00	185,00	1 110,00
78	PLAFONNIER APPARENT LED , 2*36 W	**U**	24,00	150,00	3 600,00
79	HUBLOT ETANCHE	**U**	3,00	150,00	450,00
80	APPLIQUE MURALE ETANCHE 2*9 W LED	**U**	6,00	130,00	780,00
81	APPLIQUE CIRCULAIRE APPARENTE Ø 30	**U**	21,00	135,00	2 835,00
82	BLOC AUTONOME DE SECURIT 60 LUMENS	**U**	3,00	190,00	570,00
TOTAL ELECTRICITE					**73 710,00**
	J- PLOMBERIE				
83	TUYAUTERIE EN PEHD DN 25	**ml**	90,00	47,00	4 230,00
84	ALIMENTATION DES BLOCS SANITAIRES	**Ens**	3,00	2 760,00	8 280,00
85	EVACUATION EV / EU DES BLOCS SANITAIRES	**Ens**	3,00	2 760,00	8 280,00
86	SIPHON DE SOL 20 * 20 EN FONTE	**U**	3,00	160,00	480,00
87	CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC DN 110	**ml**	30,00	48,00	1 440,00
88	W.C A L'ANGLAISE	**U**	3,00	1 500,00	4 500,00
89	LAVABO SUR COLONNE	**U**	3,00	1 400,00	4 200,00
90	W.C ENFANTS	**U**	6,00	1 210,00	7 260,00
91	LAVABO ENFANTS	**U**	3,00	1 210,00	3 630,00
92	EXTINCTEUR A POUDRE DE 6 KG	**U**	3,00	340,00	1 020,00
TOTAL PLOMBERIE					**43 320,00**
TOTAL GENERAL DES TRAVAUX LOT N°3 H.T					**1 444 600,00**
TVA 20%					**288 920,00**
TOTAL GENERAL DES TRAVAUX					**1 733 520,00**

Sté. GOODUP SARL
BP 4712 Sale Karia
Oulad Mousa
E-mail: goodup2127@gmail.com
ICE: 002924692000046