Travaux de Construction des Salles Préscolaire avec leurs Sanitaires Au Sein des Ecoles Primaires :
« PRINCESSE LALLA MYRIEM », « MOHAMMED WELD ALI MEKNASSI » et « TAHA HSSINE » à Tabriquet
Et Ecole « HSSAINE » à Hssain - Préfecture de Salé, en Lot Unique

BORDEREAUX DES PRIS DETAILS ESTIMATIFS

AO N° 37/TS/2025

N°P	Désignations des ouvrages	UNITE	QTE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
	A- TRAVAUX PREPARATOIRES				
1	DEMOLITION BLOCS EXISTANTS	Ens	1,00	9 000,00	9 000,00
2	DEMOLITION PORTES D'ENTREE EXISTANTES	Ens	1,00	9 000,00	9 000,00
				TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES	**18 000,00**
	B- TERRASSEMENTS				
3	FOUILLES EN PLEINE MASSE TERRAIN DE TOUTE NATURE	m3	420,50	50,00	21 025,00
4	FOUILLES EN TRANCHEES OU EN TROUS	m3	514,50	50,00	25 725,00
5	ÉVACUATION DES DÉBLAIS OU MISE EN REMBLAIS	m3	935,00	40,00	37 400,00
6	BETON DE PROPRETE	m3	19,00	700,00	13 300,00
7	BETON ARME POUR SEMELES ISOLEES	m3	30,00	1 200,00	36 000,00
8	BETON ARME POUR LONGRINES ET CHAINNAGES	m3	42,50	1 200,00	51 000,00
9	BETON ARME POUR POTEAUX EN FONDATION	m3	6,50	1 200,00	7 800,00
10	ACIER TOR EN FONDATIONS	kg	8888,00	13,00	115 544,00
11	MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION	m3	103,20	280,00	28 896,00
12	ARASE ETANCHE	m²	232,00	90,00	20 880,00
13	PRISE DE TERRE	ml	228,00	90,00	20 520,00
14	DRAINAGE EN FONDATION	ml	280,00	120,00	33 600,00
15	TRAVERSEE DES VOILES ET LONGRINES	Ens	5,00	2 000,00	10 000,00
				TOTAL TERRASSEMENTS	**421 690,00**
	C- ASSAINISSEMENT INTERIEUR ET RESEAUX DIVERS				
16	CANALISATIONS PVC Ø 200	ml	85,00	180,00	15 300,00
17	CANALISATIONS PVC Ø 250	ml	85,00	240,00	20 400,00
18	REGARD 40 X 40	U	5,00	500,00	2 500,00
19	REGARD 60 X 60	U	5,00	600,00	3 000,00
20	REGARD DE FACADE 80 X 80	U	5,00	800,00	4 000,00
21	CANNIVEAU EN BA Y/C TOMPON PERFORE	ml	25,00	700,00	17 500,00
				TOTAL ASSAINISSEMENT INTERIEUR ET RESEAUX DIVERS	**62 700,00**
	D- SOLS ET DALLAGES				
22	TOUT VENANT 0/40, e= 35cm	m²	471,00	55,00	25 905,00
23	BETON DE FORME DE 15 cm	m²	471,00	140,00	65 940,00
24	ARMATURE DE FORME EN ACIER	m²	471,00	14,00	6 594,00
25	DALLAGE EN BETON STRIE POUR TROTTOIR PERIPHERIQUE	m²	358,00	135,00	48 330,00
26	FORME EN BETON DE 5 CM Y/C CHAPE EN CIMENT LISSE	m²	324,00	50,00	16 200,00
				TOTAL SOLS ET DALLAGES	**162 969,00**
	E- TRAVAUX EN ELEVATION				
27	BÉTON ARME POUR POTEAUX EN ÉLÉVATION	m3	15,40	1 200,00	18 480,00
28	BÉTON ARME POUR POUTRES ET CHAINNAGES	m3	49,70	1 200,00	59 640,00
29	Dalle pleine en BA de 12 à 20 cm	m3	5,50	300,00	1 650,00
30	PLANCHER CORPS CREUX (20+5)	m²	337,50	320,00	108 000,00
31	PLANCHER CORPS CREUX (12+5)	m²	120,00	280,00	33 600,00
32	ACROTERE EN BETON ARME Y COMPRIS FERRAILLAGE	ml	260,00	120,00	31 200,00
33	BETON POUR ESCALIER, Y COMPRIS FERRAILLAGE	m3	2,50	1 500,00	3 750,00
34	BETON POUR LINTEAUX Y COMPRIS FERRAILLAGE	m3	7,90	1 500,00	11 850,00
35	ARMATURE EN ACIER TOR POUR BETON EN ELEVATION	kg	12512,00	13,00	162 656,00
36	DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES 6+6 TROUS	m²	610,00	160,00	97 600,00
37	TETE DE DOUBLES CLOISONS	ml	419,00	80,00	33 520,00
38	APPUI DE FENÊTRE SUR DOUBLES CLOISONS	ml	87,50	120,00	10 500,00
39	CLIOSONS EN BRIQUES CREUSES 6 TROUS	m²	231,00	120,00	27 720,00
40	ENDUIT INTÉRIEUR Sur murs	m²	1073,50	50,00	53 675,00
41	ENDUIT INTÉRIEUR Sur plafonds	m²	476,00	45,00	21 420,00
42	ENDUIT EXTÉRIEUR Y COMPRIS JOINTS CREUX	m²	1235,00	45,00	55 575,00
43	FOURNITURE ET POSE DE FAUX CADRE EN ALUMINIUM ET EN BOIS	Ens	5,00	300,00	1 500,00
				TOTAL TRAVAUX EN ELEVATION	**732 336,00**
	F- ETANCHEITE				
44	FORME DE PENTE Y COMPRIS CHAPPE DE LISSAGE	m²	536,00	50,00	26 800,00
45	COMPLEXE D'ETANCHEITE AUTO PROTEGE Y COMPRIS ISOLATION THERMIQUE	m²	536,00	130,00	69 680,00
46	RELEVE D'ETANCHEITE	ml	236,00	70,00	16 520,00
				TOTAL ETANCHEITE	**113 000,00**
	G- REVETEMENTS SOLS ET MURS				
47	REVETEMENT SOLS EN MIGNONETTE LAVEE	m²	47,00	200,00	9 400,00
48	MARCHE EN MIGNONETTE LAVEE	ml	27,00	220,00	5 940,00
49	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME Y COMPRIS PLINTHE DE 8cm	m²	68,50	200,00	13 700,00
50	REVETEMENT CONTRE MARCHES EN CARREAUX GRES CERAME	m²	8,00	200,00	1 600,00
51	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDHERAPANT DE 30*30 cm	m²	53,00	200,00	10 600,00
52	REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME DE 30*30 cm	m²	259,50	200,00	51 900,00
53	REVETEMENT EN GERFLEX Y COMPRIS PLINTHES EN BOIS	m²	324,00	200,00	64 800,00
				TOTAL REVETEMENTS SOLS ET MURS	**157 940,00**
	H- MENUISERIES: BOIS - ALUMINIUM ET METALLIQUE				
	H-1 : MENUISERIE BOIS				
54	PORTE EN BOIS PA1, Dim. 0,90m * 2,25m	U	14,00	2 200,00	30 800,00

55	PORTE EN BOIS PA2, Dim. 1,00m * 2,25m	U	14,00	2 300,00	32 200,00
	H-2 : MENUISERIE ALUMINIUM				
56	FENETRES VITRES EN ALUMINIUM Dim. 1,00 * 1,60 m	U	54,00	1 900,00	102 600,00
57	CHASSIS CIRCULAIRE VITREES EN ALUMINIUM DIAM 1,40 m	U	4,00	1 600,00	6 400,00
58	CHASSIS CIRCULAIRE VITREES EN ALUMINIUM Dim. 0,75 * 0,60m	U	14,00	1 000,00	14 000,00
59	CHASSIS VITREES EN ALUMINIUM Dim. 1,80 * 0,60m	U	1,00	1 800,00	1 800,00
60	PORTES VITREES EN ALUMINIUM Dim. 1,40 * 2,25m	U	5,00	3 200,00	16 000,00
	H-3 : MENUISERIE METALLIQUE				
61	MAIN COURANTE POUR RAMPE D'ACCES EN TUBE ROND	ml	22,50	400,00	9 000,00
62	PORTE METALLIQUE	m²	40,60	800,00	32 480,00
63	GRILLE DE DEFENSE POUR FENETRE	m²	69,12	500,00	34 560,00
				TOTAL MENUISERIES BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE	**279 840,00**
	I : PEINTURE				
64	PEINTURE VYNILIQUE MATE SUR FACADES	m²	1272,00	22,00	27 984,00
65	PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS INTÉRIEURS	m²	1287,00	22,00	28 314,00
66	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIES BOIS ET METALLIQUE	Ens	5,00	500,00	2 500,00
				TOTAL PEINTURE	**58 798,00**
	J : ELECTRICITE				
67	CABLE D'ALIMENTATION 4*16 mm² + T	ml	180,00	160,00	28 800,00
68	TABLEAUX ELECTRIQUES DE REPARTITION	U	5,00	3 000,00	15 000,00
69	FOYER LUMINEUX SIMPLE	U	38,00	80,00	3 040,00
70	FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE	U	46,00	80,00	3 680,00
71	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	U	33,00	100,00	3 300,00
72	INTERRUPTEUR VA ET VIENT	U	10,00	120,00	1 200,00
73	PRISE DE COURANT SIMPLE	U	9,00	120,00	1 080,00
74	PRISE DE COURANT SUPPLEMENTAIRE	U	36,00	100,00	3 600,00
75	ALIMENTATION BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE	U	5,00	100,00	500,00
76	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	U	33,00	100,00	3 300,00
77	INTERRUPTEUR VA ET VIENT	U	10,00	120,00	1 200,00
78	PRISE DE COURANT SIMPLE	U	36,00	120,00	4 320,00
79	PRISE TELEVISION	U	9,00	200,00	1 800,00
80	PLAFONNIER APPARENT LED , 2*36 W	U	36,00	300,00	10 800,00
81	HUBLOT ETANCHE	U	5,00	300,00	1 500,00
82	APPLIQUE MURALE ETANCHE 2*9 W LED	U	10,00	300,00	3 000,00
83	APPLIQUE CIRCULAIRE APPARENTE Ø 30	U	34,00	300,00	10 200,00
84	BLOC AUTONOME DE SECURIT 60 LUMENS	U	5,00	300,00	1 500,00
				TOTAL ELECTRICITE	**97 820,00**
	K- PLOMBERIE				
85	TUYAUTERIE EN PEHD DN 25	ml	120,00	120,00	14 400,00
86	ALIMENTATION DES BLOCS SANITAIRES	Ens	5,00	2 000,00	10 000,00
87	EVACUATION EV / EU DES BLOCS SANITAIRES	Ens	5,00	3 000,00	15 000,00
88	SIPHON DE SOL 20 * 20 EN FONTE	U	5,00	300,00	1 500,00
89	CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC DN 110	ml	50,00	120,00	6 000,00
90	W.C A L'ANGLAISE	U	5,00	1 500,00	7 500,00
91	LAVABO SUR COLONNE	U	5,00	1 000,00	5 000,00
92	W.C ENFANTS	U	9,00	1 500,00	13 500,00
93	LAVABO ENFANTS	U	5,00	1 200,00	6 000,00
94	EXTINCTEUR A POUDRE DE 6 KG	U	5,00	1 300,00	6 500,00
				TOTAL PLOMBERIE	**85 400,00**

TOTAL GENERAL DES TRAVAUX H.T	**2 190 493,00**
TVA 20%	**438 098,60**
TOTAL GENERAL DES TRAVAUX T.T.C	**2 628 591,60**

Fait à Rabat, le 07/07/2025

SITCA
12 BIS RUE TIRANNO OCEAN RABAT
sitca.sarl@gmail.com
Tél : 06 61 53 47 64

BADRADINE
HILALI
2025.07.07
19:24:30 +01'00'