Travaux de Construction des Salles Préscolaire avec leurs Sanitaires Au Sein des Ecoles Primaires :
« PRINCESSE LALLA MYRIEM », « MOHAMMED WELD ALI MEKNASSI » et « TAHA HSSINE » à Tabriquet
Et Ecole « HSSAINE » à Hssain - Préfecture de Salé, en Lot Unique

BORDEREAUX DES PRIS DETAILS ESTIMATIFS

AO N° 37/TS/2025

N°P	Désignations des ouvrages	UNITE	QTE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
	A- TRAVAUX PREPARATOIRES				
1	DEMOLITION BLOCS EXISTANTS	Ens	1,00	50 000,00	50000,00
2	DEMOLITION PORTES D'ENTREE EXISTANTES	Ens	1,00	15 000,00	15000,00
				TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES	**65 000,00**
	B- TERRASSEMENTS				
3	FOUILLES EN PLEINE MASSE TERRAIN DE TOUTE NATURE	m3	420,50	60,00	25230,00
4	FOUILLES EN TRANCHEES OU EN TROUS	m3	514,50	65,00	33442,50
5	ÉVACUATION DES DÉBLAIS OU MISE EN REMBLAIS	m3	935,00	25,00	23375,00
6	BETON DE PROPRETE	m3	19,00	900,00	17100,00
7	BETON ARME POUR SEMELES ISOLEES	m3	30,00	1 100,00	33000,00
8	BETON ARME POUR LONGRINES ET CHAINNAGES	m3	42,50	1 100,00	46750,00
9	BETON ARME POUR POTEAUX EN FONDATION	m3	6,50	1 300,00	8450,00
10	ACIER TOR EN FONDATIONS	kg	8888,00	14,00	124432,00
11	MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION	m3	103,20	200,00	20640,00
12	ARASE ETANCHE	m²	232,00	100,00	23200,00
13	PRISE DE TERRE	ml	228,00	50,00	11400,00
14	DRAINAGE EN FONDATION	ml	280,00	30,00	8400,00
15	TRAVERSEE DES VOILES ET LONGRINES	Ens	5,00	1 000,00	5000,00
				TOTAL TERRASSEMENTS	**380 419,50**
	C- ASSAINISSEMENT INTERIEUR ET RESEAUX DIVERS				
16	CANALISATIONS PVC Ø 200	ml	85,00	150,00	12750,00
17	CANALISATIONS PVC Ø 250	ml	85,00	175,00	14875,00
18	REGARD 40 X 40	U	5,00	300,00	1500,00
19	REGARD 60 X 60	U	5,00	350,00	1750,00
20	REGARD DE FACADE 80 X 80	U	5,00	400,00	2000,00
21	CANNIVEAU EN BA Y/C TOMPON PERFORE	ml	25,00	500,00	12500,00
				TOTAL ASSAINISSEMENT INTERIEUR ET RESEAUX DIVERS	**45 375,00**
	D- SOLS ET DALLAGES				
22	TOUT VENANT 0/40, e= 35cm	m²	471,00	50,00	23550,00
23	BETON DE FORME DE 15 cm	m²	471,00	150,00	70650,00
24	ARMATURE DE FORME EN ACIER	m²	471,00	20,00	9420,00
25	DALLAGE EN BETON STRIE POUR TROTTOIR PERIPHERIQUE	m²	358,00	150,00	53700,00
26	FORME EN BETON DE 5 CM Y/C CHAPE EN CIMENT LISSE	m²	324,00	50,00	16200,00
				TOTAL SOLS ET DALLAGES	**173 520,00**
	E- TRAVAUX EN ELEVATION				
27	BÉTON ARME POUR POTEAUX EN ÉLÉVATION	m3	15,40	1 300,00	20020,00
28	BÉTON ARME POUR POUTRES ET CHAINNAGES	m3	49,70	1 200,00	59640,00
29	Dalle pleine en BA de 12 à 20 cm	m3	5,50	1 500,00	8250,00
30	PLANCHER CORPS CREUX (20+5)	m²	337,50	250,00	84375,00

LAMNARA CONSTRUCTIONS
Entrepreneur de Travaux Divers
81, Av. Abdelkrim Al Khattabi Apt.N°2
Rabat - Tél: 0537.26.48.42
Fax : 0537.70.08.90

31	PLANCHER CORPS CREUX (12+5)	m²	120,00	190,00	22800,00
32	ACROTERE EN BETON ARME Y COMPRIS FERRAILLAGE	ml	260,00	160,00	41600,00
33	BETON POUR ESCALIER, Y COMPRIS FERRAILLAGE	m3	2,50	3 500,00	8750,00
34	BETON POUR LINTEAUX Y COMPRIS FERRAILLAGE	m3	7,90	2 000,00	15800,00
35	ARMATURE EN ACIER TOR POUR BETON EN ELEVATION	kg	12512,00	14,00	175168,00
36	DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES 6+6 TROUS	m²	610,00	190,00	115900,00
37	TETE DE DOUBLES CLOISONS	ml	419,00	40,00	16760,00
38	APPUI DE FENÊTRE SUR DOUBLES CLOISONS	ml	87,50	100,00	8750,00
39	CLIOSONS EN BRIQUES CREUSES 6 TROUS	m²	231,00	80,00	18480,00
40	ENDUIT INTERIEUR Sur murs	m²	1073,50	40,00	42940,00
41	ENDUIT INTERIEUR Sur plafonds	m²	476,00	45,00	21420,00
42	ENDUIT EXTERIEUR Y COMPRIS JOINTS CREUX	m²	1235,00	50,00	61750,00
43	FOURNITURE ET POSE DE FAUX CADRE EN ALUMINIUM ET EN BOIS	Ens	5,00	5 000,00	25000,00
				TOTAL TRAVAUX EN ELEVATION	**747 403,00**
	F- ETANCHEITE				
44	FORME DE PENTE Y COMPRIS CHAPPE DE LISSAGE	m²	536,00	35,00	18760,00
45	COMPLEXE D'ETANCHEITE AUTO PROTEGE Y COMPRIS ISOLATION THERMIQUE	m²	536,00	300,00	160800,00
46	RELEVE D'ETANCHEITE	ml	236,00	65,00	15340,00
				TOTAL ETANCHEITE	**194 900,00**
	G- REVETEMENTS SOLS ET MURS				
47	REVETEMENT SOLS EN MIGNONETTE LAVEE	m²	47,00	120,00	5640,00
48	MARCHE EN MIGNONETTE LAVEE	ml	27,00	120,00	3240,00
49	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME Y COMPRIS PLINTHE DE 8cm	m²	68,50	180,00	12330,00
50	REVETEMENT CONTRE MARCHES EN CARREAUX GRES CERAME	m²	8,00	150,00	1200,00
51	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDHERAPANT DE 30*30 cm	m²	53,00	200,00	10600,00
52	REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME DE 30*30 cm	m²	259,50	170,00	44115,00
53	REVETEMENT EN GERFLEX Y COMPRIS PLINTHES EN BOIS	m²	324,00	165,00	53460,00
				TOTAL REVETEMENTS SOLS ET MURS	**130 585,00**
	H- MENUISERIES: BOIS - ALUMINIUM ET METALLIQUE				
	H-1 : MENUISERIE BOIS				
54	PORTE EN BOIS PA1, Dim. 0,90m * 2,25m	U	14,00	1 600,00	22400,00
55	PORTE EN BOIS PA2, Dim. 1,00m * 2,25m	U	14,00	1 650,00	23100,00
	H-2 : MENUISERIE ALUMINIUM				
56	FENETRES VITRES EN ALUMINIUM Dim. 1,00 * 1,60 m	U	54,00	1 500,00	81000,00
57	CHASSIS CIRCULAIRE VITREES EN ALUMINIUM DIAM 1,40 m	U	4,00	3 000,00	12000,00
58	CHASSIS CIRCULAIRE VITREES EN ALUMINIUM Dim. 0,75 * 0,60m	U	14,00	1 700,00	23800,00
59	CHASSIS VITREES EN ALUMINIUM Dim. 1,80 * 0,60m	U	1,00	1 100,00	1100,00
60	PORTES VITREES EN ALUMINIUM Dim. 1,40 * 2,25m	U	5,00	3 500,00	17500,00
	H-3 : MENUISERIE METALLIQUE				
61	MAIN COURANTE POUR RAMPE D'ACCES EN TUBE ROND	ml	22,50	300,00	6750,00
62	PORTE METALLIQUE	m²	40,60	700,00	28420,00

LAMNARA CONSTRUCTIONS
Entrepreneur de Travaux Divers
81, Av. Abdelkrim Al Khattabi Apt.N°2
Rabat - Tél: 0537.26.48.42
Fax : 0537.70.08.90

63	GRILLE DE DEFENSE POUR FENETRE	m²	69,12	500,00	34560,00
				TOTAL MENUISERIES BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE	250 630,00
	I : PEINTURE				
64	PEINTURE VYNILIQUE MATE SUR FACADES	m²	1272,00	22,00	27984,00
65	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS INTERIEURS	m²	1287,00	20,00	25740,00
66	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIES BOIS ET METALLIQUE	Ens	5,00	2 000,00	10000,00
				TOTAL PEINTURE	63 724,00
	J : ELECTRICITE				
67	CABLE D'ALIMENTATION 4*16 mm² + T	ml	180,00	150,00	27000,00
68	TABLEAUX ELECTRIQUES DE REPARTITION	U	5,00	5 000,00	25000,00
69	FOYER LUMINEUX SIMPLE	U	38,00	100,00	3800,00
70	FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE	U	46,00	50,00	2300,00
71	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	U	33,00	80,00	2640,00
72	INTERRUPTEUR VA ET VIENT	U	10,00	100,00	1000,00
73	PRISE DE COURANT SIMPLE	U	9,00	150,00	1350,00
74	PRISE DE COURANT SUPPLEMENTAIRE	U	36,00	100,00	3600,00
75	ALIMENTATION BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE	U	5,00	250,00	1250,00
76	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	U	33,00	80,00	2640,00
77	INTERRUPTEUR VA ET VIENT	U	10,00	100,00	1000,00
78	PRISE DE COURANT SIMPLE	U	36,00	100,00	3600,00
79	PRISE TELEVISION	U	9,00	200,00	1800,00
80	PLAFONNIER APPARENT LED , 2*36 W	U	36,00	220,00	7920,00
81	HUBLOT ETANCHE	U	5,00	150,00	750,00
82	APPLIQUE MURALE ETANCHE 2*9 W LED	U	10,00	200,00	2000,00
83	APPLIQUE CIRCULAIRE APPARENTE Ø 30	U	34,00	220,00	7480,00
84	BLOC AUTONOME DE SECURIT 60 LUMENS	U	5,00	500,00	2500,00
				TOTAL ELECTRICITE	97 630,00
	K- PLOMBERIE				
85	TUYAUTERIE EN PEHD DN 25	ml	120,00	110,00	13200,00
86	ALIMENTATION DES BLOCS SANITAIRES	Ens	5,00	2 500,00	12500,00
87	EVACUATION EV / EU DES BLOCS SANITAIRES	Ens	5,00	2 000,00	10000,00
88	SIPHON DE SOL 20 * 20 EN FONTE	U	5,00	400,00	2000,00
89	CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC DN 110	ml	50,00	150,00	7500,00
90	W.C A L'ANGLAISE	U	5,00	1 800,00	9000,00
91	LAVABO SUR COLONNE	U	5,00	1 200,00	6000,00
92	W.C ENFANTS	U	9,00	2 500,00	22500,00
93	LAVABO ENFANTS	U	5,00	2 000,00	10000,00
94	EXTINCTEUR A POUDRE DE 6 KG	U	5,00	600,00	3000,00
				TOTAL PLOMBERIE	95 700,00
	TOTAL GENERAL DES TRAVAUX H.T				2 244 886,50
	TVA 20%				448 977,30
	TOTAL GENERAL DES TRAVAUX T.T.C				2 693 863,80

LAMNARA CONSTRUCTIONS
Entrepreneur de Travaux Divers
81, Av. Abdelkrim Al Khattabi Apt.N°2
Rabat - Tél: 0537.26.48.42
Fax : 0537.70.08.90