Travaux de Construction des Salles Préscolaire avec leurs Sanitaires Au Sein des Ecoles Primaires :
« PRINCESSE LALLA MYRIEM », « MOHAMMED WELD ALI MEKNASSI » et « TAHA HSSINE » à Tabriquet
Et Ecole « HSSAINE » à Hssain - Préfecture de Salé, en Lot Unique

BORDEREAUX DES PRIS DETAILS ESTIMATIFS

AO N° 37/TS/2025

N°P	Désignations des ouvrages	UNITE	QTE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
	A- TRAVAUX PREPARATOIRES				
1	DEMOLITION BLOCS EXISTANTS	Ens	1,00	20 000,00	20000,00
2	DEMOLITION PORTES D'ENTREE EXISTANTES	Ens	1,00	3 500,00	3500,00
				TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES	**23 500,00**
	B- TERRASSEMENTS				
3	FOUILLES EN PLEINE MASSE TERRAIN DE TOUTE NATURE	m3	420,50	70,00	29435,00
4	FOUILLES EN TRANCHEES OU EN TROUS	m3	514,50	70,00	36015,00
5	ÉVACUATION DES DÉBLAIS OU MISE EN REMBLAIS	m3	935,00	100,00	93500,00
6	BETON DE PROPRETE	m3	19,00	650,00	12350,00
7	BETON ARME POUR SEMELES ISOLEES	m3	30,00	1 000,00	30000,00
8	BETON ARME POUR LONGRINES ET CHAINNAGES	m3	42,50	1 000,00	42500,00
9	BETON ARME POUR POTEAUX EN FONDATION	m3	6,50	1 050,00	6825,00
10	ACIER TOR EN FONDATIONS	kg	8888,00	12,00	106656,00
11	MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION	m3	103,20	110,00	11352,00
12	ARASE ETANCHE	m²	232,00	65,00	15080,00
13	PRISE DE TERRE	ml	228,00	75,00	17100,00
14	DRAINAGE EN FONDATION	ml	280,00	320,00	89600,00
15	TRAVERSEE DES VOILES ET LONGRINES	Ens	5,00	150,00	750,00
				TOTAL TERRASSEMENTS	**491 163,00**
	C- ASSAINISSEMENT INTERIEUR ET RESEAUX DIVERS				
16	CANALISATIONS PVC Ø 200	ml	85,00	210,00	17850,00
17	CANALISATIONS PVC Ø 250	ml	85,00	250,00	21250,00
18	REGARD 40 X 40	U	5,00	350,00	1750,00
19	REGARD 60 X 60	U	5,00	450,00	2250,00
20	REGARD DE FACADE 80 X 80	U	5,00	550,00	2750,00
21	CANNIVEAU EN BA Y/C TOMPON PERFORE	ml	25,00	300,00	7500,00
				TOTAL ASSAINISSEMENT INTERIEUR ET RESEAUX DIVERS	**53 350,00**
	D- SOLS ET DALLAGES				
22	TOUT VENANT 0/40, e= 35cm	m²	471,00	130,00	61230,00
23	BETON DE FORME DE 15 cm	m²	471,00	160,00	75360,00
24	ARMATURE DE FORME EN ACIER	m²	471,00	75,00	35325,00
25	DALLAGE EN BETON STRIE POUR TROTTOIR PERIPHERIQUE	m²	358,00	160,00	57280,00
26	FORME EN BETON DE 5 CM Y/C CHAPE EN CIMENT LISSE	m²	324,00	60,00	19440,00
				TOTAL SOLS ET DALLAGES	**248 635,00**

	E- TRAVAUX EN ELEVATION				
27	BÉTON ARME POUR POTEAUX EN ÉLÉVATION	**m3**	15,40	1 200,00	18480,00
28	BÉTON ARME POUR POUTRES ET CHAINNAGES	**m3**	49,70	1 300,00	64610,00
29	Dalle pleine en BA de 12 à 20 cm	**m3**	5,50	1 100,00	6050,00
30	PLANCHER CORPS CREUX (20+5)	**m²**	337,50	250,00	84375,00
31	PLANCHER CORPS CREUX (12+5)	**m²**	120,00	220,00	26400,00
32	ACROTERE EN BETON ARME Y COMPRIS FERRAILLAGE	**ml**	260,00	180,00	46800,00
33	BETON POUR ESCALIER, Y COMPRIS FERRAILLAGE	**m3**	2,50	1 300,00	3250,00
34	BETON POUR LINTEAUX Y COMPRIS FERRAILLAGE	**m3**	7,90	250,00	1975,00
35	ARMATURE EN ACIER TOR POUR BETON EN ELEVATION	**kg**	12512,00	12,00	150144,00
36	DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES 6+6 TROUS	**m²**	610,00	140,00	85400,00
37	TETE DE DOUBLES CLOISONS	**ml**	419,00	50,00	20950,00
38	APPUI DE FENÊTRE SUR DOUBLES CLOISONS	**ml**	87,50	90,00	7875,00
39	CLIOSONS EN BRIQUES CREUSES 6 TROUS	**m²**	231,00	80,00	18480,00
40	ENDUIT INTÉRIEUR Sur murs	**m²**	1073,50	32,00	34352,00
41	ENDUIT INTÉRIEUR Sur plafonds	**m²**	476,00	30,00	14280,00
42	ENDUIT EXTÉRIEUR Y COMPRIS JOINTS CREUX	**m²**	1235,00	35,00	43225,00
43	FOURNITURE ET POSE DE FAUX CADRE EN ALUMINIUM ET EN BOIS	**Ens**	5,00	150,00	750,00
				TOTAL TRAVAUX EN ELEVATION	**627 396,00**
	F- ETANCHEITE				
44	FORME DE PENTE Y COMPRIS CHAPPE DE LISSAGE	**m²**	536,00	40,00	21440,00
45	COMPLEXE D'ETANCHEITE AUTO PROTEGE Y COMPRIS ISOLATION THERMIQUE	**m²**	536,00	250,00	134000,00
46	RELEVE D'ETANCHEITE	**ml**	236,00	150,00	35400,00
				TOTAL ETANCHEITE	**190 840,00**
	G- REVETEMENTS SOLS ET MURS				
47	REVETEMENT SOLS EN MIGNONETTE LAVEE	**m²**	47,00	120,00	5640,00
48	MARCHE EN MIGNONETTE LAVEE	**ml**	27,00	120,00	3240,00
49	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME Y COMPRIS PLINTHE DE 8cm	**m²**	68,50	170,00	11645,00
50	REVETEMENT CONTRE MARCHES EN CARREAUX GRES CERAME	**m²**	8,00	160,00	1280,00
51	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDHERAPANT DE 30*30 cm	**m²**	53,00	150,00	7950,00
52	REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME DE 30*30 cm	**m²**	259,50	180,00	46710,00
53	REVETEMENT EN GERFLEX Y COMPRIS PLINTHES EN BOIS	**m²**	324,00	90,00	29160,00
				TOTAL REVETEMENTS SOLS ET MURS	**105 625,00**
	H- MENUISERIES: BOIS - ALUMINIUM ET METALLIQUE				
	H-1 : MENUISERIE BOIS				
54	PORTE EN BOIS PA1, Dim. 0,90m * 2,25m	**U**	14,00	1 850,00	25900,00
55	PORTE EN BOIS PA2, Dim. 1,00m * 2,25m	**U**	14,00	2 100,00	29400,00
	H-2 : MENUISERIE ALUMINIUM				

56	FENETRES VITRES EN ALUMINIUM Dim. 1,00 * 1,60 m	**U**	54,00	1 760,00	95040,00
57	CHASSIS CIRCULAIRE VITREES EN ALUMINIUM DIAM 1,40 m	**U**	4,00	1 550,00	6200,00
58	CHASSIS CIRCULAIRE VITREES EN ALUMINIUM Dim. 0,75 * 0,60m	**U**	14,00	650,00	9100,00
59	CHASSIS VITREES EN ALUMINIUM Dim. 1,80 * 0,60m	**U**	1,00	1 200,00	1200,00
60	PORTES VITREES EN ALUMINIUM Dim. 1,40 * 2,25m	**U**	5,00	2 950,00	14750,00
	H-3 : MENUISERIE METALLIQUE				
61	MAIN COURANTE POUR RAMPE D'ACCES EN TUBE ROND	**ml**	22,50	250,00	5625,00
62	PORTE METALLIQUE	**m²**	40,60	650,00	26390,00
63	GRILLE DE DEFENSE POUR FENETRE	**m²**	69,12	550,00	38016,00
	TOTAL MENUISERIES BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE				**251 621,00**
	I : PEINTURE				
64	PEINTURE VYNILIQUE MATE SUR FACADES	**m²**	1272,00	20,00	25440,00
65	PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS INTÉRIEURS	**m²**	1287,00	25,00	32175,00
66	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIES BOIS ET METALLIQUE	**Ens**	5,00	35,00	175,00
	TOTAL PEINTURE				**57 790,00**
	J : ELECTRICITE				
67	CABLE D'ALIMENTATION 4*16 mm² + T	**ml**	180,00	95,00	17100,00
68	TABLEAUX ELECTRIQUES DE REPARTITION	**U**	5,00	1 500,00	7500,00
69	FOYER LUMINEUX SIMPLE	**U**	38,00	150,00	5700,00
70	FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE	**U**	46,00	70,00	3220,00
71	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	**U**	33,00	50,00	1650,00
72	INTERRUPTEUR VA ET VIENT	**U**	10,00	75,00	750,00
73	PRISE DE COURANT SIMPLE	**U**	9,00	150,00	1350,00
74	PRISE DE COURANT SUPPLEMENTAIRE	**U**	36,00	80,00	2880,00
75	ALIMENTATION BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE	**U**	5,00	50,00	250,00
76	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	**U**	33,00	90,00	2970,00
77	INTERRUPTEUR VA ET VIENT	**U**	10,00	60,00	600,00
78	PRISE DE COURANT SIMPLE	**U**	36,00	70,00	2520,00
79	PRISE TELEVISION	**U**	9,00	160,00	1440,00
80	PLAFONNIER APPARENT LED , 2*36 W	**U**	36,00	450,00	16200,00
81	HUBLOT ETANCHE	**U**	5,00	200,00	1000,00
82	APPLIQUE MURALE ETANCHE 2*9 W LED	**U**	10,00	220,00	2200,00
83	APPLIQUE CIRCULAIRE APPARENTE Ø 30	**U**	34,00	250,00	8500,00
84	BLOC AUTONOME DE SECURIT 60 LUMENS	**U**	5,00	500,00	2500,00
	TOTAL ELECTRICITE				**78 330,00**
	K- PLOMBERIE				
85	TUYAUTERIE EN PEHD DN 25	**ml**	120,00	45,00	5400,00
86	ALIMENTATION DES BLOCS SANITAIRES	**Ens**	5,00	850,00	4250,00

87	EVACUATION EV / EU DES BLOCS SANITAIRES	**Ens**	5,00	700,00	3500,00
88	SIPHON DE SOL 20 * 20 EN FONTE	**U**	5,00	160,00	800,00
89	CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC DN 110	**ml**	50,00	120,00	6000,00
90	W.C A L'ANGLAISE	**U**	5,00	1 900,00	9500,00
91	LAVABO SUR COLONNE	**U**	5,00	1 200,00	6000,00
92	W.C ENFANTS	**U**	9,00	1 700,00	15300,00
93	LAVABO ENFANTS	**U**	5,00	1 000,00	5000,00
94	EXTINCTEUR A POUDRE DE 6 KG	**U**	5,00	950,00	4750,00
				TOTAL PLOMBERIE	**60 500,00**
TOTAL GENERAL DES TRAVAUX H.T					**2 188 750,00**
TVA 20%					**437 750,00**
TOTAL GENERAL DES TRAVAUX T.T.C					**2 626 500,00**

Arrêté le présent Bordereau des prix - détails estimatifs à la somme de :

Deux millions six cent vingt-six mille cinq cents dirhams TTC

Fait à Temara le: 07/07/2025

PLOMOTRAV SARL AU
Resd Al Khaizourane 4, Ilot. 1
Imm. B, Mag. N°6 - TEMARA
Tél : 05 22 21 84 06 61 64 38 66

MOHAMED BOUZGARNE

Signature numérique de MOHAMED BOUZGARNE
Date : 2025.07.07 23:49:20 +01'00'