Travaux de Construction des Salles Préscolaire avec leurs Sanitaires Au Sein des Ecoles Primaires : "CHOUHADAE", "FATIMA ALFIHRIYA" et "AL ATALASS " à Lamrissa - Préfecture de Salé, en Lot Unique

BORDEREAUX DES PRIS DETAILS ESTIMATIFS

AO N°38/TS/2025

N°P	Désignations des ouvrages	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
	A- TERRASSEMENTS				
1	FOUILLES EN PLEINE MASSE TERRAIN DE TOUTE NATURE	m3	276.00	50.00	13,800.00
2	FOUILLES EN TRANCHEES OU EN TROUS	m3	363.00	50.00	18,150.00
3	ÉVACUATION DES DÉBLAIS OU MISE EN REMBLAIS	m3	639.00	50.00	31,950.00
4	BETON DE PROPRETE	m3	12.00	500.00	6,000.00
5	BETON ARME POUR SEMELES ISOLEES	m3	17.00	1,060.00	18,020.00
6	BETON ARME POUR LONGRINES ET CHAINNAGES	m3	29.00	1,060.00	30,740.00
7	BETON ARME POUR POTEAUX EN FONDATION	m3	5.00	1,060.00	5,300.00
8	ACIER TOR EN FONDATIONS	kg	5,838.00	15.00	87,570.00
9	MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION	m3	73.00	440.00	32,120.00
10	ARASE ETANCHE	m²	155.00	176.00	27,280.00
11	PRISE DE TERRE	ml	165.00	176.00	29,040.00
12	DRAINAGE EN FONDATION	ml	195.00	176.00	34,320.00
13	TRAVERSEE DES VOILES ET LONGRINES	Ens	3.00	530.00	1,590.00
	TOTAL TERRASSEMENTS				0.00
	B- ASSAINISSEMENT INTERIEUR ET RESEAUX DIVERS				0.00
14	CANALISATIONS PVC Ø 200	ml	83.00	176.00	14,608.00
15	CANALISATIONS PVC Ø 250	ml	83.00	220.00	18,260.00
16	REGARD 40 X 40	U	3.00	530.00	1,590.00
17	REGARD 60 X 60	U	3.00	700.00	2,100.00
18	REGARD DE FACADE 80 X 80	U	3.00	880.00	2,640.00
19	CANNIVEAU EN BA Y/C TOMPON PERFORE	ml	15.00	1,760.00	26,400.00
	TOTAL ASSAINISSEMENT INTERIEUR ET RESEAUX DIVERS				0.00
	C- SOLS ET DALLAGES				0.00
20	TOUT VENANT 0/40, e= 35cm	m²	312.00	176.00	54,912.00
21	BETON DE FORME DE 15 cm	m²	312.00	160.00	49,920.00
22	ARMATURE DE FORME EN ACIER	m²	312.00	15.00	4,680.00
23	DALLAGE EN BETON STRIE POUR TROTTOIR PERIPHERIQUE	m²	228.00	140.00	31,920.00
24	FORME EN BETON DE 5 CM Y/C CHAPE EN CIMENT LISSE	m²	216.00	176.00	38,016.00
	TOTAL SOLS ET DALLAGES				0.00
	D- TRAVAUX EN ELEVATION				0.00
25	BÉTON ARME POUR POTEAUX EN ÉLÉVATION	m3	9.60	880.00	8,448.00
26	BÉTON ARME POUR POUTRES ET CHAINNAGES	m3	33.00	880.00	29,040.00
27	Dalle pleine en BA de 12 à 20 cm	m3	3.00	970.00	2,910.00
28	PLANCHER CORPS CREUX (20+5)	m²	225.00	220.00	49,500.00
29	PLANCHER CORPS CREUX (12+5)	m²	80.00	160.00	12,800.00
30	ACROTERE EN BETON ARME Y COMPRIS FERRAILLAGE	ml	165.00	140.00	23,100.00
31	BETON POUR ESCALIER, Y COMPRIS FERRAILLAGE	m3	2.00	880.00	1,760.00
32	BETON POUR LINTEAUX Y COMPRIS FERRAILLAGE	m3	5.00	880.00	4,400.00
33	ARMATURE EN ACIER TOR POUR BETON EN ELEVATION	kg	8,280.00	14.00	115,920.00
34	DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES 6+6 TROUS	m²	381.00	160.00	60,960.00
35	TETE DE DOUBLES CLOISONS	ml	267.00	160.00	42,720.00
36	APPUI DE FENÊTRE SUR DOUBLES CLOISONS	ml	57.00	160.00	9,120.00
37	CLIOSONS EN BRIQUES CREUSES 6 TROUS	m²	150.00	110.00	16,500.00
38	ENDUIT INTÉRIEUR Sur murs	m²	699.00	35.00	24,465.00
39	ENDUIT INTÉRIEUR Sur plafonds	m²	314.00	35.00	10,990.00
40	ENDUIT EXTÉRIEUR Y COMPRIS JOINTS CREUX	m²	798.00	35.00	27,930.00
41	FOURNITURE ET POSE DE FAUX CADRE EN ALUMINIUM ET EN BOIS	Ens	3.00	880.00	2,640.00
	TOTAL TRAVAUX EN ELEVATION				0.00
	E- ETANCHEITE				0.00
42	FORME DE PENTE Y COMPRIS CHAPPE DE LISSAGE	m²	354.00	50.00	17,700.00
43	COMPLEXE D'ETANCHEITE AUTO PROTEGE Y COMPRIS ISOLATION THERMIQUE	m²	354.00	125.00	44,250.00
44	RELEVE D'ETANCHEITE	ml	147.00	10.00	1,470.00
	TOTAL ETANCHEITE				0.00
	F- REVETEMENTS SOLS ET MURS				0.00
45	REVETEMENT SOLS EN MIGNONETTE LAVEE	m²	29.00	140.00	4,060.00
46	MARCHE EN MIGNONETTE LAVEE	ml	15.00	140.00	2,100.00

IDRISSI ZOUGGARI Mounir

Gérant

47	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME Y COMPRIS PLINTHE DE 8cm	**m²**	46.00	160.00	7,360.00
48	REVETEMENT CONTRE MARCHES EN CARREAUX GRES CERAME	**m²**	5.00	160.00	800.00
49	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDHERAPANT DE 30*30 cm	**m²**	35.00	160.00	5,600.00
50	REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME DE 30*30 cm	**m²**	165.00	160.00	26,400.00
51	REVETEMENT EN GERFLEX Y COMPRIS PLINTHES EN BOIS	**m²**	216.00	176.00	38,016.00
	TOTAL REVETEMENTS SOLS ET MURS			0.00	0.00
	G- MENUISERIES: BOIS - ALUMINIUM ET METALLIQUE				0.00
	G-1 : MENUISERIE BOIS				0.00
52	PORTE EN BOIS PA1, Dim. 0,90m * 2,25m	**U**	9.00	1,500.00	13,500.00
53	PORTE EN BOIS PA2, Dim. 1,00m * 2,25m	**U**	9.00	1,600.00	14,400.00
	G-2 : MENUISERIE ALUMINIUM			0.00	0.00
54	FENETRES VITRES EN ALUMINIUM Dim. 1,00 * 1,60 m	**U**	36.00	1,200.00	43,200.00
55	CHASSIS CIRCULAIRE VITREES EN ALUMINIUM DIAM 1,40 m	**U**	3.00	2,100.00	6,300.00
56	CHASSIS CIRCULAIRE VITREES EN ALUMINIUM Dim. 0,75 * 0,60m	**U**	9.00	500.00	4,500.00
57	CHASSIS VITREES EN ALUMINIUM Dim. 1,80 * 0,60m	**U**	1.00	760.00	760.00
58	PORTES VITREES EN ALUMINIUM Dim. 1,40 * 2,25m	**U**	3.00	2,200.00	6,600.00
	G-3 : MENUISERIE METALLIQUE			0.00	0.00
59	MAIN COURANTE POUR RAMPE D'ACCES EN TUBE ROND	**ml**	14.00	440.00	6,160.00
60	PORTE METALLIQUE	**m²**	19.00	700.00	13,300.00
61	GRILLE DE DEFENSE POUR FENETRE	**m²**	67.00	700.00	46,900.00
	TOTAL MENUISERIES BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE				0.00
	H : PEINTURE				
62	PEINTURE VYNILIQUE MATE SUR FACADES	**m²**	798.00	17.00	13,566.00
63	PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS INTÉRIEURS	**m²**	849.00	18.00	15,282.00
64	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIES BOIS ET METALLIQUE	**Ens**	3.00	28.00	84.00
	TOTAL PEINTURE				0.00
	I : ELECTRICITE				0.00
65	CABLE D'ALIMENTATION 4*16 mm² + T	**ml**	180.00	70.00	12,600.00
66	TABLEAUX ELECTRIQUES DE REPARTITION	**U**	3.00	1,800.00	5,400.00
67	FOYER LUMINEUX SIMPLE	**U**	24.00	110.00	2,640.00
68	FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE	**U**	30.00	110.00	3,300.00
69	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	**U**	21.00	110.00	2,310.00
70	INTERRUPTEUR VA ET VIENT	**U**	6.00	110.00	660.00
71	PRISE DE COURANT SIMPLE	**U**	6.00	110.00	660.00
72	PRISE DE COURANT SUPPLEMENTAIRE	**U**	24.00	110.00	2,640.00
73	ALIMENTATION BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE	**U**	3.00	360.00	1,080.00
74	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	**U**	21.00	110.00	2,310.00
75	INTERRUPTEUR VA ET VIENT	**U**	6.00	110.00	660.00
76	PRISE DE COURANT SIMPLE	**U**	24.00	110.00	2,640.00
77	PRISE TELEVISION	**U**	6.00	176.00	1,056.00
78	PLAFONNIER APPARENT LED , 2*36 W	**U**	24.00	160.00	3,840.00
79	HUBLOT ETANCHE	**U**	3.00	150.00	450.00
80	APPLIQUE MURALE ETANCHE 2*9 W LED	**U**	6.00	200.00	1,200.00
81	APPLIQUE CIRCULAIRE APPARENTE Ø 30	**U**	21.00	160.00	3,360.00
82	BLOC AUTONOME DE SECURIT 60 LUMENS	**U**	3.00	530.00	1,590.00
	TOTAL ELECTRICITE			0.00	0.00
	J- PLOMBERIE			0.00	0.00
83	TUYAUTERIE EN PEHD DN 25	**ml**	90.00	50.00	4,500.00
84	ALIMENTATION DES BLOCS SANITAIRES	**Ens**	3.00	850.00	2,550.00
85	EVACUATION EV / EU DES BLOCS SANITAIRES	**Ens**	3.00	150.00	450.00
86	SIPHON DE SOL 20 * 20 EN FONTE	**U**	3.00	250.00	750.00
87	CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC DN 110	**ml**	30.00	140.00	4,200.00
88	W.C A L'ANGLAISE	**U**	3.00	880.00	2,640.00
89	LAVABO SUR COLONNE	**U**	3.00	1,300.00	3,900.00
90	W.C ENFANTS	**U**	6.00	1,300.00	7,800.00
91	LAVABO ENFANTS	**U**	3.00	1,300.00	3,900.00
92	EXTINCTEUR A POUDRE DE 6 KG	**U**	3.00	1,040.00	3,120.00
	TOTAL PLOMBERIE				
	TOTAL GENERAL DES TRAVAUX LOT N°3 H.T				**1,438,643.00**
	TVA 20%				**287,728.60**
	TOTAL GENERAL DES TRAVAUX				**1,726,371.60**

IDRISSI ZOUGGARI Mounir

Gérant