Travaux de Construction des Salles Préscolaire avec leurs Sanitaires Au Sein des Ecoles Primaires : « PRINCESSE LALLA MYRIEM », « MOHAMMED WELD ALI MEKNASSI » et « TAHA HSSINE » à Tabriquet
Et Ecole « HSSAINE » à Hssain - Préfecture de Salé, en Lot Unique

BORDEREAUX DES PRIS DETAILS ESTIMATIFS
AO N° 37/TS/2025

N°P	Désignations des ouvrages	UNITE	QTE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
	A- TRAVAUX PREPARATOIRES				
1	DEMOLITION BLOCS EXISTANTS	Ens	1.00	1,000.00	1000.00
2	DEMOLITION PORTES D'ENTREE EXISTANTES	Ens	1.00	1,000.00	1000.00
	TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES				
	B- TERRASSEMENTS				
3	FOUILLES EN PLEINE MASSE TERRAIN DE TOUTE NATURE	m3	420.50	30.00	12615.00
4	FOUILLES EN TRANCHEES OU EN TROUS	m3	514.50	30.00	15435.00
5	ÉVACUATION DES DÉBLAIS OU MISE EN REMBLAIS	m3	935.00	30.00	28050.00
6	BETON DE PROPRETE	m3	19.00	700.00	13300.00
7	BETON ARME POUR SEMELES ISOLEES	m3	30.00	1,200.00	36000.00
8	BETON ARME POUR LONGRINES ET CHAINNAGES	m3	42.50	1,200.00	51000.00
9	BETON ARME POUR POTEAUX EN FONDATION	m3	6.50	1,200.00	7800.00
10	ACIER TOR EN FONDATIONS	kg	8888.00	16.00	142208.00
11	MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION	m3	103.20	600.00	61920.00
12	ARASE ETANCHE	m²	232.00	120.00	27840.00
13	PRISE DE TERRE	ml	228.00	20.00	4560.00
14	DRAINAGE EN FONDATION	ml	280.00	120.00	33600.00
15	TRAVERSEE DES VOILES ET LONGRINES	Ens	5.00	1,000.00	5000.00
	TOTAL TERRASSEMENTS				
	C- ASSAINISSEMENT INTERIEUR ET RESEAUX DIVERS				
16	CANALISATIONS PVC Ø 200	ml	85.00	160.00	13600.00
17	CANALISATIONS PVC Ø 250	ml	85.00	200.00	17000.00

IDRISSI ZOUGGARI Mounir

Gérant

18	REGARD 40 X 40	**U**	5.00	600.00	3000.00
19	REGARD 60 X 60	**U**	5.00	800.00	4000.00
20	REGARD DE FACADE 80 X 80	**U**	5.00	1,000.00	5000.00
21	CANNIVEAU EN BA Y/C TOMPON PERFORE	**ml**	25.00	1,000.00	25000.00
TOTAL ASSAINISSEMENT INTERIEUR ET RESEAUX DIVERS					
	D- SOLS ET DALLAGES				
22	TOUT VENANT 0/40, e= 35cm	**m²**	471.00	120.00	56520.00
23	BETON DE FORME DE 15 cm	**m²**	471.00	170.00	80070.00
24	ARMATURE DE FORME EN ACIER	**m²**	471.00	16.00	7536.00
25	DALLAGE EN BETON STRIE POUR TROTTOIR PERIPHERIQUE	**m²**	358.00	180.00	64440.00
26	FORME EN BETON DE 5 CM Y/C CHAPE EN CIMENT LISSE	**m²**	324.00	100.00	32400.00
TOTAL SOLS ET DALLAGES					
	E- TRAVAUX EN ELEVATION				
27	BÉTON ARME POUR POTEAUX EN ÉLÉVATION	**m3**	15.40	1,000.00	15400.00
28	BÉTON ARME POUR POUTRES ET CHAINNAGES	**m3**	49.70	1,000.00	49700.00
29	Dalle pleine en BA de 12 à 20 cm	**m3**	5.50	120.00	660.00
30	PLANCHER CORPS CREUX (20+5)	**m²**	337.50	250.00	84375.00
31	PLANCHER CORPS CREUX (12+5)	**m²**	120.00	180.00	21600.00
32	ACROTERE EN BETON ARME Y COMPRIS FERRAILLAGE	**ml**	260.00	120.00	31200.00
33	BETON POUR ESCALIER, Y COMPRIS FERRAILLAGE	**m3**	2.50	2,000.00	5000.00
34	BETON POUR LINTEAUX Y COMPRIS FERRAILLAGE	**m3**	7.90	1,000.00	7900.00
35	ARMATURE EN ACIER TOR POUR BETON EN ELEVATION	**kg**	12512.00	16.00	200192.00
36	DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES 6+6 TROUS	**m²**	610.00	180.00	109800.00
37	TETE DE DOUBLES CLOISONS	**ml**	419.00	60.00	25140.00
38	APPUI DE FENÊTRE SUR DOUBLES CLOISONS	**ml**	87.50	150.00	13125.00
39	CLIOSONS EN BRIQUES CREUSES 6 TROUS	**m²**	231.00	160.00	36960.00
40	ENDUIT INTÉRIEUR Sur murs	**m²**	1073.50	40.00	42940.00
41	ENDUIT INTÉRIEUR Sur plafonds	**m²**	476.00	40.00	19040.00
42	ENDUIT EXTÉRIEUR Y COMPRIS JOINTS CREUX	**m²**	1235.00	38.00	46930.00

IDRISSI ZOUGGARI Mounir

Gérant

43	FOURNITURE ET POSE DE FAUX CADRE EN ALUMINIUM ET EN BOIS	**Ens**	5.00	300.00	1500.00
				TOTAL TRAVAUX EN ELEVATION	
	F- ETANCHEITE				
44	FORME DE PENTE Y COMPRIS CHAPPE DE LISSAGE	**m²**	536.00	50.00	26800.00
45	COMPLEXE D'ETANCHEITE AUTO PROTEGE Y COMPRIS ISOLATION THERMIQUE	**m²**	536.00	180.00	96480.00
46	RELEVE D'ETANCHEITE	**ml**	236.00	120.00	28320.00
				TOTAL ETANCHEITE	
	G- REVETEMENTS SOLS ET MURS				
47	REVETEMENT SOLS EN MIGNONETTE LAVEE	**m²**	47.00	120.00	5640.00
48	MARCHE EN MIGNONETTE LAVEE	**ml**	27.00	120.00	3240.00
49	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME Y COMPRIS PLINTHE DE 8cm	**m²**	68.50	180.00	12330.00
50	REVETEMENT CONTRE MARCHES EN CARREAUX GRES CERAME	**m²**	8.00	180.00	1440.00
51	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDHERAPANT DE 30*30 cm	**m²**	53.00	180.00	9540.00
52	REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME DE 30*30 cm	**m²**	259.50	180.00	46710.00
53	REVETEMENT EN GERFLEX Y COMPRIS PLINTHES EN BOIS	**m²**	324.00	180.00	58320.00
				TOTAL REVETEMENTS SOLS ET MURS	
	H- MENUISERIES: BOIS - ALUMINIUM ET METALLIQUE				
	H-1 : MENUISERIE BOIS				
54	PORTE EN BOIS PA1, Dim. 0,90m * 2,25m	**U**	14.00	1,620.00	22680.00
55	PORTE EN BOIS PA2, Dim. 1,00m * 2,25m	**U**	14.00	1,800.00	25200.00
	H-2 : MENUISERIE ALUMINIUM				
56	FENETRES VITRES EN ALUMINIUM Dim. 1,00 * 1,60 m	**U**	54.00	1,280.00	69120.00

IDRISSI ZOUGGARI Mounir

Gérant

57	CHASSIS CIRCULAIRE VITREES EN ALUMINIUM DIAM 1,40 m	**U**	4.00	1,230.00	4920.00
58	CHASSIS CIRCULAIRE VITREES EN ALUMINIUM Dim. 0,75 * 0,60m	**U**	14.00	600.00	8400.00
59	CHASSIS VITREES EN ALUMINIUM Dim. 1,80 * 0,60m	**U**	1.00	980.00	980.00
60	PORTES VITREES EN ALUMINIUM Dim. 1,40 * 2,25m	**U**	5.00	2,520.00	12600.00
	H-3 : MENUISERIE METALLIQUE				
61	MAIN COURANTE POUR RAMPE D'ACCES EN TUBE ROND	**ml**	22.50	500.00	11250.00
62	PORTE METALLIQUE	**m²**	40.60	1,000.00	40600.00
63	GRILLE DE DEFENSE POUR FENETRE	**m²**	69.12	600.00	41472.00
	TOTAL MENUISERIES BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE				
	I : PEINTURE				
64	PEINTURE VYNILIQUE MATE SUR FACADES	**m²**	1272.00	20.00	25440.00
65	PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS INTÉRIEURS	**m²**	1287.00	26.00	33462.00
66	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIES BOIS ET METALLIQUE	**Ens**	5.00	26.00	130.00
	TOTAL PEINTURE				
	J : ELECTRICITE				
67	CABLE D'ALIMENTATION 4*16 mm² + T	**ml**	180.00	80.00	14400.00
68	TABLEAUX ELECTRIQUES DE REPARTITION	**U**	5.00	1,500.00	7500.00
69	FOYER LUMINEUX SIMPLE	**U**	38.00	100.00	3800.00
70	FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE	**U**	46.00	100.00	4600.00
71	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	**U**	33.00	100.00	3300.00
72	INTERRUPTEUR VA ET VIENT	**U**	10.00	150.00	1500.00
73	PRISE DE COURANT SIMPLE	**U**	9.00	120.00	1080.00
74	PRISE DE COURANT SUPPLEMENTAIRE	**U**	36.00	120.00	4320.00
75	ALIMENTATION BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE	**U**	5.00	500.00	2500.00

IDRISSI ZOUGGARI Mounir

Gérant

76	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	**U**	33.00	100.00	3300.00
77	INTERRUPTEUR VA ET VIENT	**U**	10.00	120.00	1200.00
78	PRISE DE COURANT SIMPLE	**U**	36.00	120.00	4320.00
79	PRISE TELEVISION	**U**	9.00	150.00	1350.00
80	PLAFONNIER APPARENT LED , 2*36 W	**U**	36.00	300.00	10800.00
81	HUBLOT ETANCHE	**U**	5.00	120.00	600.00
82	APPLIQUE MURALE ETANCHE 2*9 W LED	**U**	10.00	160.00	1600.00
83	APPLIQUE CIRCULAIRE APPARENTE Ø 30	**U**	34.00	160.00	5440.00
84	BLOC AUTONOME DE SECURIT 60 LUMENS	**U**	5.00	600.00	3000.00
				TOTAL ELECTRICITE	
	K- PLOMBERIE				
85	TUYAUTERIE EN PEHD DN 25	**ml**	120.00	80.00	9600.00
86	ALIMENTATION DES BLOCS SANITAIRES	**Ens**	5.00	1,000.00	5000.00
87	EVACUATION EV / EU DES BLOCS SANITAIRES	**Ens**	5.00	150.00	750.00
88	SIPHON DE SOL 20 * 20 EN FONTE	**U**	5.00	300.00	1500.00
89	CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC DN 110	**ml**	50.00	160.00	8000.00
90	W.C A L'ANGLAISE	**U**	5.00	1,000.00	5000.00
91	LAVABO SUR COLONNE	**U**	5.00	1,200.00	6000.00
92	W.C ENFANTS	**U**	9.00	1,200.00	10800.00
93	LAVABO ENFANTS	**U**	5.00	1,100.00	5500.00
94	EXTINCTEUR A POUDRE DE 6 KG	**U**	5.00	1,000.00	5000.00
				TOTAL PLOMBERIE	

TOTAL GENERAL DES TRAVAUX H.T	**2,178,190.00**
TVA 20%	**435,638.00**
TOTAL GENERAL DES TRAVAUX T.T.C	**2,613,828.00**

IDRISSI ZOUGGARI Mounir

Gérant