Travaux de Construction des Salles Préscolaire avec leurs Sanitaires Au Sein des Ecoles Primaires : "CHOUHADAE", "FATIMA ALFIHRIYA" et "AL ATALASS " à Lamrissa - Préfecture de Salé, en Lot Unique

BORDEREAUX DES PRIS DETAILS ESTIMATIFS

AO N°38/TS/2025

N°P	Désignations des ouvrages	UNITE	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
	A- TERRASSEMENTS				
1	FOUILLES EN PLEINE MASSE TERRAIN DE TOUTE NATURE	m3	276,00	50,00	13 800,00
2	FOUILLES EN TRANCHEES OU EN TROUS	m3	363,00	50,00	18 150,00
3	ÉVACUATION DES DÉBLAIS OU MISE EN REMBLAIS	m3	639,00	40,00	25 560,00
4	BETON DE PROPRETE	m3	12,00	500,00	6 000,00
5	BETON ARME POUR SEMELES ISOLEES	m3	17,00	1 000,00	17 000,00
6	BETON ARME POUR LONGRINES ET CHAINNAGES	m3	29,00	1 000,00	29 000,00
7	BETON ARME POUR POTEAUX EN FONDATION	m3	5,00	1 000,00	5 000,00
8	ACIER TOR EN FONDATIONS	kg	5 838,00	14,00	81 732,00
9	MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION	m3	73,00	200,00	14 600,00
10	ARASE ETANCHE	m²	155,00	100,00	15 500,00
11	PRISE DE TERRE	ml	165,00	60,00	9 900,00
12	DRAINAGE EN FONDATION	ml	195,00	150,00	29 250,00
13	TRAVERSEE DES VOILES ET LONGRINES	Ens	3,00	1 500,00	4 500,00
	TOTAL TERRASSEMENTS				**269 992,00**
	B- ASSAINISSEMENT INTERIEUR ET RESEAUX DIVERS				
14	CANALISATIONS PVC Ø 200	ml	83,00	200,00	16 600,00
15	CANALISATIONS PVC Ø 250	ml	83,00	220,00	18 260,00
16	REGARD 40 X 40	U	3,00	400,00	1 200,00
17	REGARD 60 X 60	U	3,00	400,00	1 200,00
18	REGARD DE FACADE 80 X 80	U	3,00	500,00	1 500,00
19	CANNIVEAU EN BA Y/C TOMPON PERFORE	ml	15,00	700,00	10 500,00
	TOTAL ASSAINISSEMENT INTERIEUR ET RESEAUX DIVERS				**49 260,00**
	C- SOLS ET DALLAGES				
20	TOUT VENANT 0/40, e= 35cm	m²	312,00	45,00	14 040,00
21	BETON DE FORME DE 15 cm	m²	312,00	100,00	31 200,00
22	ARMATURE DE FORME EN ACIER	m²	312,00	14,00	4 368,00
23	DALLAGE EN BETON STRIE POUR TROTTOIR PERIPHERIQUE	m²	228,00	150,00	34 200,00
24	FORME EN BETON DE 5 CM Y/C CHAPE EN CIMENT LISSE	m²	216,00	120,00	25 920,00
	TOTAL SOLS ET DALLAGES				**109 728,00**
	D- TRAVAUX EN ELEVATION				
25	BÉTON ARME POUR POTEAUX EN ÉLÉVATION	m3	9,60	1 000,00	9 600,00
26	BÉTON ARME POUR POUTRES ET CHAINNAGES	m3	33,00	1 000,00	33 000,00
27	Dalle pleine en BA de 12 à 20 cm	m3	3,00	800,00	2 400,00
28	PLANCHER CORPS CREUX (20+5)	m²	225,00	250,00	56 250,00
29	PLANCHER CORPS CREUX (12+5)	m²	80,00	180,00	14 400,00
30	ACROTERE EN BETON ARME Y COMPRIS FERRAILLAGE	ml	165,00	130,00	21 450,00
31	BETON POUR ESCALIER, Y COMPRIS FERRAILLAGE	m3	2,00	1 500,00	3 000,00
32	BETON POUR LINTEAUX Y COMPRIS FERRAILLAGE	m3	5,00	300,00	1 500,00
33	ARMATURE EN ACIER TOR POUR BETON EN ELEVATION	kg	8 280,00	14,00	115 920,00
34	DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES 6+6 TROUS	m²	381,00	130,00	49 530,00
35	TETE DE DOUBLES CLOISONS	ml	267,00	100,00	26 700,00
36	APPUI DE FENÊTRE SUR DOUBLES CLOISONS	ml	57,00	90,00	5 130,00

✓

37	CLIOSONS EN BRIQUES CREUSES 6 TROUS	**m²**	150,00	150,00	22 500,00
38	ENDUIT INTÉRIEUR Sur murs	**m²**	699,00	60,00	41 940,00
39	ENDUIT INTÉRIEUR Sur plafonds	**m²**	314,00	60,00	18 840,00
40	ENDUIT EXTÉRIEUR Y COMPRIS JOINTS CREUX	**m²**	798,00	60,00	47 880,00
41	FOURNITURE ET POSE DE FAUX CADRE EN ALUMINIUM ET EN BOIS	**Ens**	3,00	300,00	900,00
	TOTAL TRAVAUX EN ELEVATION				**470 940,00**
	E- ETANCHEITE				
42	FORME DE PENTE Y COMPRIS CHAPPE DE LISSAGE	**m²**	354,00	60,00	21 240,00
43	COMPLEXE D'ETANCHEITE AUTO PROTEGE Y COMPRIS ISOLATION THERMIQUE	**m²**	354,00	280,00	99 120,00
44	RELEVE D'ETANCHEITE	**ml**	147,00	100,00	14 700,00
	TOTAL ETANCHEITE				**135 060,00**
	F- REVETEMENTS SOLS ET MURS				
45	REVETEMENT SOLS EN MIGNONETTE LAVEE	**m²**	29,00	100,00	2 900,00
46	MARCHE EN MIGNONETTE LAVEE	**ml**	15,00	120,00	1 800,00
47	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME Y COMPRIS PLINTHE DE 8cm	**m²**	46,00	150,00	6 900,00
48	REVETEMENT CONTRE MARCHES EN CARREAUX GRES CERAME	**m²**	5,00	150,00	750,00
49	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDHERAPANT DE 30*30 cm	**m²**	35,00	150,00	5 250,00
50	REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME DE 30*30 cm	**m²**	165,00	150,00	24 750,00
51	REVETEMENT EN GERFLEX Y COMPRIS PLINTHES EN BOIS	**m²**	216,00	180,00	38 880,00
	TOTAL REVETEMENTS SOLS ET MURS				**81 230,00**
	G- MENUISERIES: BOIS - ALUMINIUM ET METALLIQUE				
	G-1 : MENUISERIE BOIS				
52	PORTE EN BOIS PA1, Dim. 0,90m * 2,25m	**U**	9,00	2 000,00	18 000,00
53	PORTE EN BOIS PA2, Dim. 1,00m * 2,25m	**U**	9,00	2 300,00	20 700,00
	G-2 : MENUISERIE ALUMINIUM				
54	FENETRES VITRES EN ALUMINIUM Dim. 1,00 * 1,60 m	**U**	36,00	1 400,00	50 400,00
55	CHASSIS CIRCULAIRE VITREES EN ALUMINIUM DIAM 1,40 m	**U**	3,00	1 200,00	3 600,00
56	CHASSIS CIRCULAIRE VITREES EN ALUMINIUM Dim. 0,75 * 0,60m	**U**	9,00	800,00	7 200,00
57	CHASSIS VITREES EN ALUMINIUM Dim. 1,80 * 0,60m	**U**	1,00	1 500,00	1 500,00
58	PORTES VITREES EN ALUMINIUM Dim. 1,40 * 2,25m	**U**	3,00	3 000,00	9 000,00
	G-3 : MENUISERIE METALLIQUE				
59	MAIN COURANTE POUR RAMPE D'ACCES EN TUBE ROND	**ml**	14,00	300,00	4 200,00
60	PORTE METALLIQUE	**m²**	19,00	800,00	15 200,00
61	GRILLE DE DEFENSE POUR FENETRE	**m²**	67,00	450,00	30 150,00
	TOTAL MENUISERIES BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE				**159 950,00**
	H : PEINTURE				
62	PEINTURE VYNILIQUE MATE SUR FACADES	**m²**	798,00	20,00	15 960,00
63	PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS INTÉRIEURS	**m²**	849,00	20,00	16 980,00
64	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIES BOIS ET METALLIQUE	**Ens**	3,00	20,00	60,00
	TOTAL PEINTURE				**33 000,00**
	I : ELECTRICITE				
65	CABLE D'ALIMENTATION 4*16 mm² + T	**ml**	180,00	175,00	31 500,00
66	TABLEAUX ELECTRIQUES DE REPARTITION	**U**	3,00	3 500,00	10 500,00
67	FOYER LUMINEUX SIMPLE	**U**	24,00	120,00	2 880,00
68	FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE	**U**	30,00	100,00	3 000,00
69	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	**U**	21,00	120,00	2 520,00

✓

70	INTERRUPTEUR VA ET VIENT	**U**	6,00	130,00	780,00
71	PRISE DE COURANT SIMPLE	**U**	6,00	130,00	780,00
72	PRISE DE COURANT SUPPLEMENTAIRE	**U**	24,00	130,00	3 120,00
73	ALIMENTATION BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE	**U**	3,00	350,00	1 050,00
74	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	**U**	21,00	200,00	4 200,00
75	INTERRUPTEUR VA ET VIENT	**U**	6,00	200,00	1 200,00
76	PRISE DE COURANT SIMPLE	**U**	24,00	200,00	4 800,00
77	PRISE TELEVISION	**U**	6,00	200,00	1 200,00
78	PLAFONNIER APPARENT LED , 2*36 W	**U**	24,00	350,00	8 400,00
79	HUBLOT ETANCHE	**U**	3,00	120,00	360,00
80	APPLIQUE MURALE ETANCHE 2*9 W LED	**U**	6,00	300,00	1 800,00
81	APPLIQUE CIRCULAIRE APPARENTE Ø 30	**U**	21,00	250,00	5 250,00
82	BLOC AUTONOME DE SECURIT 60 LUMENS	**U**	3,00	300,00	900,00
	TOTAL ELECTRICITE				**84 240,00**
	J- PLOMBERIE				
83	TUYAUTERIE EN PEHD DN 25	**ml**	90,00	100,00	9 000,00
84	ALIMENTATION DES BLOCS SANITAIRES	**Ens**	3,00	1 500,00	4 500,00
85	EVACUATION EV / EU DES BLOCS SANITAIRES	**Ens**	3,00	1 500,00	4 500,00
86	SIPHON DE SOL 20 * 20 EN FONTE	**U**	3,00	400,00	1 200,00
87	CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC DN 110	**ml**	30,00	100,00	3 000,00
88	W.C A L'ANGLAISE	**U**	3,00	1 500,00	4 500,00
89	LAVABO SUR COLONNE	**U**	3,00	1 500,00	4 500,00
90	W.C ENFANTS	**U**	6,00	1 200,00	7 200,00
91	LAVABO ENFANTS	**U**	3,00	1 500,00	4 500,00
92	EXTINCTEUR A POUDRE DE 6 KG	**U**	3,00	600,00	1 800,00
	TOTAL PLOMBERIE				**44 700,00**
	TOTAL GENERAL DES TRAVAUX LOT N°3 H.T				**1 438 100,00**
	TVA 20%				**287 620,00**
	TOTAL GENERAL DES TRAVAUX				**1 725 720,00**

ALI OUBANE TRAVAUX
N° 662, Lots, Nassim
Ain Aouda - Temara
GSM:0661 05 58 05

Signature numérique
de ALI OUBANE SALAH
Date : 2025.07.07
16:52:35 +01'00'