Travaux de Construction des Salles Préscolaire avec leurs Sanitaires Au Sein des Ecoles Primaires :
« PRINCESSE LALLA MYRIEM », « MOHAMMED WELD ALI MEKNASSI » et « TAHA HSSINE » à Tabriquet
Et Ecole « HSSAINE » à Hssain - Préfecture de Salé, en Lot Unique

BORDEREAUX DES PRIS DETAILS ESTIMATIFS

AO N° 37/TS/2025

N°P	Désignations des ouvrages	UNITE	QTE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
	A- TRAVAUX PREPARATOIRES				
1	DEMOLITION BLOCS EXISTANTS	Ens	1,00	15 000,00	15000,00
2	DEMOLITION PORTES D'ENTREE EXISTANTES	Ens	1,00	5 000,00	5000,00
				TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES	**20 000,00**
	B- TERRASSEMENTS				
3	FOUILLES EN PLEINE MASSE TERRAIN DE TOUTE NATURE	m3	420,50	35,00	14717,50
4	FOUILLES EN TRANCHEES OU EN TROUS	m3	514,50	35,00	18007,50
5	ÉVACUATION DES DÉBLAIS OU MISE EN REMBLAIS	m3	935,00	50,00	46750,00
6	BETON DE PROPRETE	m3	19,00	500,00	9500,00
7	BETON ARME POUR SEMELES ISOLEES	m3	30,00	1 000,00	30000,00
8	BETON ARME POUR LONGRINES ET CHAINNAGES	m3	42,50	1 000,00	42500,00
9	BETON ARME POUR POTEAUX EN FONDATION	m3	6,50	1 000,00	6500,00
10	ACIER TOR EN FONDATIONS	kg	8888,00	14,00	124432,00
11	MACONNERIE DE MOELLONS EN FONDATION	m3	103,20	200,00	20640,00
12	ARASE ETANCHE	m²	232,00	100,00	23200,00
13	PRISE DE TERRE	ml	228,00	30,00	6840,00
14	DRAINAGE EN FONDATION	ml	280,00	150,00	42000,00
15	TRAVERSEE DES VOILES ET LONGRINES	Ens	5,00	1 000,00	5000,00
				TOTAL TERRASSEMENTS	**390 087,00**
	C- ASSAINISSEMENT INTERIEUR ET RESEAUX DIVERS				
16	CANALISATIONS PVC Ø 200	ml	85,00	150,00	12750,00
17	CANALISATIONS PVC Ø 250	ml	85,00	250,00	21250,00
18	REGARD 40 X 40	U	5,00	400,00	2000,00
19	REGARD 60 X 60	U	5,00	400,00	2000,00
20	REGARD DE FACADE 80 X 80	U	5,00	500,00	2500,00
21	CANNIVEAU EN BA Y/C TOMPON PERFORE	ml	25,00	700,00	17500,00
				TOTAL ASSAINISSEMENT INTERIEUR ET RESEAUX DIVERS	**58 000,00**
	D- SOLS ET DALLAGES				
22	TOUT VENANT 0/40, e= 35cm	m²	471,00	40,00	18840,00
23	BETON DE FORME DE 15 cm	m²	471,00	120,00	56520,00
24	ARMATURE DE FORME EN ACIER	m²	471,00	13,00	6123,00
25	DALLAGE EN BETON STRIE POUR TROTTOIR PERIPHERIQUE	m²	358,00	150,00	53700,00
26	FORME EN BETON DE 5 CM Y/C CHAPE EN CIMENT LISSE	m²	324,00	100,00	32400,00
				TOTAL SOLS ET DALLAGES	**167 583,00**
	E- TRAVAUX EN ELEVATION				
27	BÉTON ARME POUR POTEAUX EN ÉLÉVATION	m3	15,40	1 000,00	15400,00
28	BÉTON ARME POUR POUTRES ET CHAINNAGES	m3	49,70	1 000,00	49700,00
29	Dalle pleine en BA de 12 à 20 cm	m3	5,50	800,00	4400,00
30	PLANCHER CORPS CREUX (20+5)	m²	337,50	250,00	84375,00
31	PLANCHER CORPS CREUX (12+5)	m²	120,00	200,00	24000,00
32	ACROTERE EN BETON ARME Y COMPRIS FERRAILLAGE	ml	260,00	120,00	31200,00

✓

33	BETON POUR ESCALIER, Y COMPRIS FERRAILLAGE	**m3**	2,50	1 500,00	3750,00
34	BETON POUR LINTEAUX Y COMPRIS FERRAILLAGE	**m3**	7,90	800,00	6320,00
35	ARMATURE EN ACIER TOR POUR BETON EN ELEVATION	**kg**	12512,00	13,00	162656,00
36	DOUBLE CLOISON EN BRIQUES CREUSES 6+6 TROUS	**m²**	610,00	150,00	91500,00
37	TETE DE DOUBLES CLOISONS	**ml**	419,00	100,00	41900,00
38	APPUI DE FENÊTRE SUR DOUBLES CLOISONS	**ml**	87,50	100,00	8750,00
39	CLIOSONS EN BRIQUES CREUSES 6 TROUS	**m²**	231,00	120,00	27720,00
40	ENDUIT INTÉRIEUR Sur murs	**m²**	1073,50	55,00	59042,50
41	ENDUIT INTÉRIEUR Sur plafonds	**m²**	476,00	55,00	26180,00
42	ENDUIT EXTÉRIEUR Y COMPRIS JOINTS CREUX	**m²**	1235,00	60,00	74100,00
43	FOURNITURE ET POSE DE FAUX CADRE EN ALUMINIUM ET EN BOIS	**Ens**	5,00	300,00	1500,00
				TOTAL TRAVAUX EN ELEVATION	**712 493,50**
	F- ETANCHEITE				
44	FORME DE PENTE Y COMPRIS CHAPPE DE LISSAGE	**m²**	536,00	60,00	32160,00
45	COMPLEXE D'ETANCHEITE AUTO PROTEGE Y COMPRIS ISOLATION THERMIQUE	**m²**	536,00	280,00	150080,00
46	RELEVE D'ETANCHEITE	**ml**	236,00	90,00	21240,00
				TOTAL ETANCHEITE	**203 480,00**
	G- REVETEMENTS SOLS ET MURS				
47	REVETEMENT SOLS EN MIGNONETTE LAVEE	**m²**	47,00	110,00	5170,00
48	MARCHE EN MIGNONETTE LAVEE	**ml**	27,00	100,00	2700,00
49	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME Y COMPRIS PLINTHE DE 8cm	**m²**	68,50	140,00	9590,00
50	REVETEMENT CONTRE MARCHES EN CARREAUX GRES CERAME	**m²**	8,00	140,00	1120,00
51	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDHERAPANT DE 30*30 cm	**m²**	53,00	140,00	7420,00
52	REVETEMENT MURAL EN CARREAUX GRES CERAME DE 30*30 cm	**m²**	259,50	140,00	36330,00
53	REVETEMENT EN GERFLEX Y COMPRIS PLINTHES EN BOIS	**m²**	324,00	170,00	55080,00
				TOTAL REVETEMENTS SOLS ET MURS	**117 410,00**
	H- MENUISERIES: BOIS - ALUMINIUM ET METALLIQUE				
	H-1 : MENUISERIE BOIS				
54	PORTE EN BOIS PA1, Dim. 0,90m * 2,25m	**U**	14,00	2 000,00	28000,00
55	PORTE EN BOIS PA2, Dim. 1,00m * 2,25m	**U**	14,00	3 000,00	42000,00
	H-2 : MENUISERIE ALUMINIUM				
56	FENETRES VITRES EN ALUMINIUM Dim. 1,00 * 1,60 m	**U**	54,00	1 700,00	91800,00
57	CHASSIS CIRCULAIRE VITREES EN ALUMINIUM DIAM 1,40 m	**U**	4,00	1 000,00	4000,00
58	CHASSIS CIRCULAIRE VITREES EN ALUMINIUM Dim. 0,75 * 0,60m	**U**	14,00	1 300,00	18200,00
59	CHASSIS VITREES EN ALUMINIUM Dim. 1,80 * 0,60m	**U**	1,00	2 000,00	2000,00
60	PORTES VITREES EN ALUMINIUM Dim. 1,40 * 2,25m	**U**	5,00	3 000,00	15000,00
	H-3 : MENUISERIE METALLIQUE				
61	MAIN COURANTE POUR RAMPE D'ACCES EN TUBE ROND	**ml**	22,50	270,00	6075,00
62	PORTE METALLIQUE	**m²**	40,60	800,00	32480,00
63	GRILLE DE DEFENSE POUR FENETRE	**m²**	69,12	450,00	31104,00
				TOTAL MENUISERIES BOIS, ALUMINIUM ET METALLIQUE	**270 659,00**
	I : PEINTURE				
64	PEINTURE VYNILIQUE MATE SUR FACADES	**m²**	1272,00	20,00	25440,00
65	PEINTURE GLYCÉROPHTALIQUE MATE SUR MURS ET PLAFONDS INTÉRIEURS	**m²**	1287,00	20,00	25740,00
66	PEINTURE GLYCEROPHTALIQUE LAQUEE SUR MENUISERIES BOIS ET METALLIQUE	**Ens**	5,00	2 600,00	13000,00

✓

				TOTAL PEINTURE	**64 180,00**
	J : ELECTRICITE				
67	CABLE D'ALIMENTATION 4*16 mm² + T	**ml**	180,00	180,00	32400,00
68	TABLEAUX ELECTRIQUES DE REPARTITION	**U**	5,00	3 000,00	15000,00
69	FOYER LUMINEUX SIMPLE	**U**	38,00	100,00	3800,00
70	FOYER LUMINEUX SUPPLEMENTAIRE	**U**	46,00	100,00	4600,00
71	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	**U**	33,00	130,00	4290,00
72	INTERRUPTEUR VA ET VIENT	**U**	10,00	130,00	1300,00
73	PRISE DE COURANT SIMPLE	**U**	9,00	130,00	1170,00
74	PRISE DE COURANT SUPPLEMENTAIRE	**U**	36,00	130,00	4680,00
75	ALIMENTATION BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SECURITE	**U**	5,00	300,00	1500,00
76	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE	**U**	33,00	200,00	6600,00
77	INTERRUPTEUR VA ET VIENT	**U**	10,00	200,00	2000,00
78	PRISE DE COURANT SIMPLE	**U**	36,00	200,00	7200,00
79	PRISE TELEVISION	**U**	9,00	200,00	1800,00
80	PLAFONNIER APPARENT LED , 2*36 W	**U**	36,00	350,00	12600,00
81	HUBLOT ETANCHE	**U**	5,00	130,00	650,00
82	APPLIQUE MURALE ETANCHE 2*9 W LED	**U**	10,00	200,00	2000,00
83	APPLIQUE CIRCULAIRE APPARENTE Ø 30	**U**	34,00	180,00	6120,00
84	BLOC AUTONOME DE SECURIT 60 LUMENS	**U**	5,00	330,00	1650,00
				TOTAL ELECTRICITE	**109 360,00**
	K- PLOMBERIE				
85	TUYAUTERIE EN PEHD DN 25	**ml**	120,00	70,00	8400,00
86	ALIMENTATION DES BLOCS SANITAIRES	**Ens**	5,00	2 500,00	12500,00
87	EVACUATION EV / EU DES BLOCS SANITAIRES	**Ens**	5,00	1 500,00	7500,00
88	SIPHON DE SOL 20 * 20 EN FONTE	**U**	5,00	300,00	1500,00
89	CHUTES ET COLLECTEURS EN PVC DN 110	**ml**	50,00	100,00	5000,00
90	W.C A L'ANGLAISE	**U**	5,00	1 200,00	6000,00
91	LAVABO SUR COLONNE	**U**	5,00	1 000,00	5000,00
92	W.C ENFANTS	**U**	9,00	1 200,00	10800,00
93	LAVABO ENFANTS	**U**	5,00	1 200,00	6000,00
94	EXTINCTEUR A POUDRE DE 6 KG	**U**	5,00	500,00	2500,00
				TOTAL PLOMBERIE	**65 200,00**

TOTAL GENERAL DES TRAVAUX H.T	**2 178 452,50**
TVA 20%	**435 690,50**
TOTAL GENERAL DES TRAVAUX T.T.C	**2 614 143,00**

ALI OUBANE TRAVAUX
N° 662, Lots, Nassim
Ain Aouda - Temara
GSM: 0661 05 58 05

Signature numérique
de ALI OUBANE SALAH
Date : 2025.07.07
16:27:41 +01'00'